

Kraszewice, dnia 07.03.2018r.

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „przebudowa drogi gminnej nr 836559 – Jażwiny – Nieszkodnia”.
Oznaczenie sprawy: ZNP.3.2018

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2017r. poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, cytujemy pytania i udzielamy na nie odpowiedzi.

Pytanie Wykonawcy Nr 1

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 836559- Jażwiny- Nieszkodnia” oznaczenie sprawy: (data ogłoszenia 26.01.2018r) zamieścił Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ z dnia 13.02.2018r. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie w/w zmian zawartych w Wyjaśnieniach nr 3 z dnia 13.02.2018r, w obecnie trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 836559- Jażwiny – Nieszkodnia” oznaczenie sprawy: ZPN.3.2018r.(data ogłoszenia 21.03.2018r.)

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy Nr 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Wykonawcy Nr 2

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania w ramach wyjaśnień nr 3 do SIWZ z dnia 13.02.2018r. w postępowaniu oznaczonym ZPN.2.2018 Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Nr 8 dokonał zmiany w poz.12 przedmiaru ze studni rewizyjnych na studnie ściekowe.

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie średnicy (fi) w/w studni ściekowych.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy Nr 2

Średnica studni rewizyjnych Ø 50 cm.

Pytanie Wykonawcy Nr 3

W projekcie budowlanym zaprojektowano warstwę ścieralną z mieszanki min.- asfaltowej dla KR2, gr.4 cm. Natomiast w przedmiarze poz. Nr 22 istnieje zapis :”Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,(...)”

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednoczenie zapisów (wskazania prawidłowej kategorii ruchu KR)

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy Nr 3

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej tak jak w projekcie budowlanym KR2 grubość warstwy 4cm.

Pytanie Wykonawcy Nr 4

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie grubości istniejącej nawierzchni bitumicznej ?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy Nr 4

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna posiada grubość od 2-4 cm.

Pytanie Wykonawcy Nr 5

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie grubowaci podbudowy pod istniejącą nawierzchnię bitumiczną ?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy Nr 5

Droga gminna była wykonywana w czynie społecznym przez mieszkańców w latach osiemdziesiątych i grubość podbudowy jest różna od 10-15 cm.

Pytanie Wykonawcy Nr 6

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający posiada badania geologiczne na projektowanym odcinku drogi? Jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy Nr 6

Nie było badań geologicznych.

Pytanie Wykonawcy Nr 7

Zgodnie z pkt 17 4 Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową z rozbiem na R,M, i S.

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną bez rozbiem na R,M,S?

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy Nr 7

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kosztorysu ofertowego uproszczonego bez rozbiem na RMiS