

Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny do p. Pilarczyk
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny do p. Pilarczyk						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,350		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2,000		
3 d.1	KNNR 1 0102 -04	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0,200		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
4 d.2	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	350 * 4,5 + 30 = 1 605,000		
5 d.2	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego lub gruzu budowlanego kruszonego grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	350 * 4,5 + 30 = 1 605,000		
6 d.2	KNNR 2-31 0103-01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 mm gr.warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	350 * 4,5 + 20 = 1 595,000		
7 d.2	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy i nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 - 0,7kg/m2	m2	350 * 4,5 + 20 = 1 595,000		
8 d.2	KNNR 6 0309 -02 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych KR1 o grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm ,transport mieszanki samochodami samowład. 5-10t	m2	350 * 4 + 20 = 1 420,000		
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
9 d.3	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu rodzimego kat.I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi	m2	350 * (2 * 0,50) = 350,000		
10 d.3	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m2	350 * (2 * 0,50) = 350,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
4		OZNAKOWANIE PIONOWE				
11 d.4	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe- znaki zakazu, nakazu , ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0,3 m2	szt	4,000		
12 d.4	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury+0,06m3 betonu	szt.	4,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						