

PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA - SALKA KONFERENCYJNA WYKAZ PLANOWANYCH PRAC

- Wykucie otworu na salę weselną o wymiarach 200x218cm (mur. gr. 12cm).
- Montaż rolet wewnętrznych stalowych lub PCV w otworach 200x218cm (2szt.)
- Wyburzenie ścianki wiatrołapu.
- Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego w części Sali.
- Demontaż grzejników i instalacji CO w sali.
- Wymiana instalacji CO na miedzianą (przewody prowadzone w brzdach ściennych).
- Ocieplenie wnęk podokiennych oraz montaż grzejników stalowych płytowych.
- Montaż parapetów wewnętrznych PCV szer. 30cm – 4szt.
- Wymiana instalacji elektrycznej
 - montaż 10 gniazd wtykowych podwójnych,
 - montaż opraw oświetleniowych typu LED 60x60cm,
 - montaż kinkietów ściennych LED 8szt.
- Montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji stalowej na całej powierzchni Sali.
- Montaż klimatyzacji 2 jednostki wewnętrzne przyściennie i 1 jednostka zewnętrzna
- Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych oraz drzwi wejściowych z korytarza.
- Remont ścian:
 - wykonanie gładzi gipsowej na całej powierzchni,
 - wykonanie lamperii z tynku strukturalnego do wysokości 215cm,
 - wykonanie malowania farbą lateksową.
- Skucie istniejącej podłogi z płytek oraz wykonanie nowej nawierzchni z płytek wielkowymiarowych nawiązujących do podłogi głównej sali.
- Wypożyczenie Sali:
 - krzesła i stoły na 50 osób,
 - aktywny zestaw nagłośnieniowy do sali szkoleniowej
 - zestaw multimedialny (laptop, projektor, ekran, drukarka)

REMONT ŚCIAN
Wykonanie:
- gładź gipsowa z gruntowaniem na całej powierzchni
- lamperia z tynku ozdobnego strukturalnego do wysokości 215cm
- malowanie farbą lateksową na pozostałej części

SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK PODŁOGOWYCH
ORAZ WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI PODŁOGI
Z PŁYTEK WIELKOWYMIAROWYCH

WYBURZENIE ŚCIAN

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA 322cm

MONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
PCV (szer. 30cm)

WYMIANA GRZEJNIKÓW
ORAZ INSTALACJI C.O.
MONTAŻ OCIEPLENIA WNEK
PODOKIENNYCH

MONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
PCV (szer. 30cm)

WYMIANA DRZWI

PROJEKT

0/15 KUCHNIA
płytki gresowe
46,0

0/37 WIATROŁAP KUCHNI
płytki gresowe
1,4

0/8 SALA BANKIETOWA
67,0
płytki gresowe

0/14 KLATKA SCHODOWA
12,6
listwiko

0/5A SALA WIDOWISKOWA
224,5
płytki gresowe

