


ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM

SKALA 1:200



UTWARDZENIE TERENU PRZED BUDYNKIEM

1. Usunięcie istniejących schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych ~16m².
2. Usunięcie istniejącego ogrodzenia stalowego, bramy wjazdowej i furtki – łącznie 34mb.
3. Wykarczowanie krzewów – 1szt.
4. Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych zgrzewanych 250x156cm, cokół z płyt betonowych, słupki stalowe ~ 50mb
5. Wykonanie bramy stalowej rozwieranej szer. 5m.
6. Wykonanie stalowej furtki wejściowej szer. 1m.
7. Wykonanie schodów zewnętrznych wejściowych o wymiarach 180x630cm z kostki brukowej lub płyt betonowych.
8. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 150x310cm z kostki brukowej lub płyt betonowych z obustronną poręczą stalową wysokości 90cm.
9. Wykonanie utwardzenia placu o powierzchni ~420m² z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie.
10. Urządzenie pasa zieleni szer. 200cm wokół istniejących krzewów ~ 40m².
11. Urządzenie części rekreacyjnej – 4 stoły i 16 krzeseł drewnianych.

