

Kosztorys ofertowy

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM W PUDLISZKACH , WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT i POMOCE DYDAKTYCZNE

Data: 2011-03-23

Budowa: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO KOSZTORYSU PODSTAWOWEGO

Obiekt: ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM im. gen. Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego w
Pudliszkach. 63-842 Pudliszki ul. Szkolna 20.

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek 1

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 POSADZKI					
1 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2		336,52		
2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa, gr 4 cm	m2		336,52		
3 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2		336,52		
4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	m2	2,00	336,52		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem POSADZKI					Razem
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					Wartość kosztorysu netto:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Drewno opałowe	kg	40,3824		
2.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubości 0.2-mm	m2	403,824		
3.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	23,5564		
4.	Płyta styrop.EPS 100,gr.4cm	m2	353,346		
5.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	13,99923		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1 POSADZKI (1 - 4)		
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		