

Przedmiar

PRZYGOTOWANIE PŁYTY BOISK PIŁKARSKICH STADIONU SPORTOWEGO W PUDLISZKACH DLA POTRZEB ROZGRYWEK PIŁKARSKICH W IV LIDZE

Data: 2008-04-20

Budowa: PRZYGOTOWANIE PŁYTY BOISK PIŁKARSKICH STADIONU SPORTOWEGO W
PUDLISZKACH DLA POTRZEB ROZGRYWEK PIŁKARSKICH W IV LIDZE

Obiekt: STADION SPORTOWY W PUDLISZKACH

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek1

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA					
1 KNR 223/310/7 Zdemontowanie bramek	szt		2		
2 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych na podsypce piaskowej - likwidacja skoczni w dal	m		140,00		
3 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod boisko	ha		0,780		
4 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony	m3		156,000		
5 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu I-II	m2		7 800,00		
6 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW - SPRYZMOWANIE UROBKU POZA BOISKIEM	m3		156,00		
7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3		5,00		
8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1·km	m3	4,00	5,00		
9 KNP 13/1272/4 (1) Zakup i dostarczenie urodzajnej gleby na odległość do 30 km - kalkulacja indywidualna	m3		234,00		
10 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami	m3		234,00		
11 KNR 223/208/1 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	ha	5,00	0,78		
12 KNP 13/1272/6 (1) Zakup i dostarczenie torfu ogrodniczego na odległość do 30 km - kalkulacja indywidualna	m3		156,00		
13 KNR 221/218/3 Rozścielenie torfu, teren płaski spycharkami	m3		156,00		
14 KNR 221/207/1 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu I-II	ha		0,78		
15 KNR 223/208/1 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	ha	5,00	0,78		
16 KNR 221/215/5 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, sprzętem motorowym, teren płaski	ha		0,78		
17 KNR 223/209/2 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kołczatka	m2		7 800,00		
18 KNP 5/318/1 Dostarczenie kpl. nawadniania pielęgnacyjnego boiska - kalkulacja indywidualna	kpl		1		

19 KNR 223/310/7 Bramki do piłki nożnej	szt		2		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA					
2 MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO					
20 KNP 13/1318/5 (1) Koszenie kosiarkami mechanicznymi, teren płaski, nie obsadzony, powierzchnia powyżej 250 m2, kosiarka KT-1	m2		5 000,00		
21 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami - ziemia zebrana z boiska głównego	m3		156,00		
22 KNR 221/206/4 Orka mechaniczna pługiem przyczepnym, głębokość orania 21-28·cm, grunt kategorii I-II	ha		0,5		
23 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu I-II	m2		5 000		
24 KNR 223/208/1 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	ha	5,00	0,50		
25 KNR 223/207/3 Wysiew nawozów mineralnych, mechanicznie, nawóz granulowany i pylisty	ha		0,50		
26 KNR 223/209/2 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka	m2		5 000		
27 KNR 223/310/7 Zamontowanie bramek do piłki nożnej z pomalowaniem - bramki zdemontowane z boiska głównego	szt		2		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					Wartość kosztorysu netto:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Azofoska	t	0,3978		
2.	Bramka do piłki nożnej	kpl	2		
3.	KPL nawadniania pielęgnacyjnego boiska piłkarskiego	kpl	1		
4.	Nasiona traw	kg	217,6		
5.	Nawóz mineralny	kg	262,5		
6.	Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm	m3	0,0858		
7.	Torf ogrodniczy	m3	156		
8.	Ziemia urodzajna (humus)	m3	234		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Brona (bez ciągnika)	m-g	1,4932		
2.	Brona zębata	m-g	1,04		
3.	Ciągnik kołowy (1)	m-g	3,77		
4.	Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)	m-g	23,8412		
5.	Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)	m-g	0,195		
6.	Glebogryzarka ciagniona (bez ciągnika)	m-g	2,3556		
7.	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1)	m-g	13,4784		
8.	Pług do orki (bez ciągnika)	m-g	3,01		
9.	Przyczepa skrzyniowa 3-5·t	m-g	0,195		
10.	Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	1,1934		
11.	Samochód samowyladowczy do 5·t (1)	m-g	36,44		
12.	Siewnik do nawozów (bez ciągnika) rozsiewacz nawozów	m-g	0,9664		
13.	Spycharka gąsienicowa 40kW/55·KM (1)	m-g	21,84		
14.	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	9,6096		
15.	Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1)	m-g	25,6		
16.	Wał pierścieniowy	m-g	18,746		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			163,7738		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA	
2	MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO	
Suma elementów kosztorysu		
		Wartość kosztorysu: