

Przedmiar

PRZYGOTOWANIE PŁYTY BOISK PIŁKARSKICH STADIONU SPORTOWEGO W PUDLISZKACH DLA POTRZEB ROZGRYWEK PIŁKARSKICH W IV LIDZE

Data: 2008-04-20

Budowa: PRZYGOTOWANIE PŁYTY BOISK PIŁKARSKICH STADIONU SPORTOWEGO W PUDLISZKACH DLA POTRZEB ROZGRYWEK PIŁKARSKICH W IV LIDZE

Obiekt: STADION SPORTOWY W PUDLISZKACH

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek1

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi Budownictwa - Andrzej Giszczyński , 63-840 Krobia ul. Harcerska 6/8

Kosztorys opracowali:

Andrzej Giszczyński, tech.bud. upr.bud.nr: 1535/92/Lo

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
I MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA			
1 KNR 223/310/7 Zdemontowanie bramek R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
2 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych na podsypce piaskowej - likwidacja skoczni w dal	140,00		m
3 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod boisko	0,780		ha
4 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 7800*0,02 = 156,0 156,0	156,000		m3
5 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gaśienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu I-II	7 800,00		m2
6 KNNR 1/206/2 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW - SPRYZMOWANIE UROBKU POZA BOISKIEM	156,00		m3
7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	5,00		m3
8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1·km	5,00	4,00	m3
9 KNP 13/1272/4 (1) Zakup i dostarczenie urodzajnej gleby na odległość do 30 km - kalkulacja indywidualna 7800*0,03 = 234,0 234,0	234,00		m3
10 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	234,00		m3
11 KNR 223/208/1 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,78	5,00	ha
12 KNP 13/1272/6 (1) Zakup i dostarczenie torfu ogrodniczego na odległość do 30 km - kalkulacja indywidualna 7800*0,02 = 156,0 156,0	156,00		m3
13 KNR 221/218/3 Rozścielenie torfu, teren płaski spycharkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	156,00		m3
14 KNR 221/207/1 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,78		ha
15 KNR 223/208/1 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,78	5,00	ha
16 KNR 221/215/5 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, sprzętem motorowym, teren płaski R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,78		ha
17 KNR 223/209/2 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem koleczatka R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	7 800,00		m2
18 KNP 5/318/1 Dostarczenie kpl. nawadniania pielęgnacyjnego boiska - kalkulacja indywidualna	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
19 KNR 223/310/7 Bramki do piłki nożnej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
2 MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO			
20 KNP 13/1318/5 (1) Koszenie kosiarkami mechanicznymi, teren płaski, nie obsadzony, powierzchnia powyżej 250 m2, kosiarka KT-1	5 000,00		m2
21 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami - ziemia zebrana z boiska głównego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	156,00		m3
22 KNR 221/206/4 Orka mechaniczna pługiem przyczepnym, głębokość orania 21-28 cm, grunt kategorii I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,5		ha
23 KNNR 1/218/1 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu I-II	5 000		m2
24 KNR 223/208/1 Zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,50	5,00	ha
25 KNR 223/207/3 Wysiew nawozów mineralnych, mechanicznie, nawóz granulowany i pylisty R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,50		ha
26 KNR 223/209/2 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5 000		m2
27 KNR 223/310/7 Zamontowanie bramek do piłki nożnej z pomalowaniem - bramki zdemontowane z boiska głównego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Azofoska	t	0,3978		
2.	Bramka do piłki nożnej	kpl	2		
3.	KPL nawadniania pielęgnacyjnego boiska piłkarskiego	kpl	1		
4.	Nasiona traw	kg	217,6		
5.	Nawóz mineralny	kg	262,5		
6.	Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm	m3	0,0858		
7.	Torf ogrodniczy	m3	156		
8.	Ziemia urodzajna (humus)	m3	234		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Brona (bez ciągnika)	m-g	1,4932		
2.	Brona zębata	m-g	1,04		
3.	Ciągnik kołowy (1)	m-g	3,77		
4.	Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1)	m-g	23,8412		
5.	Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)	m-g	0,195		
6.	Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika)	m-g	2,3556		
7.	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1)	m-g	13,4784		
8.	Pług do orki (bez ciągnika)	m-g	3,01		
9.	Przyczepa skrzyniowa 3-5·t	m-g	0,195		
10.	Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	1,1934		
11.	Samochód samowyladowczy do 5·t (1)	m-g	36,44		
12.	Siewnik do nawozów (bez ciągnika) rozsiewacz nawozów	m-g	0,9664		
13.	Spycharka gąsienicowa 40kW/55·KM (1)	m-g	21,84		
14.	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	9,6096		
15.	Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1)	m-g	25,6		
16.	Wał pierścieniowy	m-g	18,746		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			163,7738		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA	
2	MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO	
Suma elementów kosztorysu		
		Wartość kosztorysu: