

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Remont drogi gminnej przez wieś Domachowo od km 0+000 do km 0+590

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót – opis oraz obliczenia	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
1.	KNNR 6 0101-02 krotność 1,20	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników gr. kat.II - IV głębokość 24 cm  (16,0,0+4,0)x0,5x6,0+584,0x4,0	m <sup>2</sup>	2396,00
2.	KNNR 6 0204-02	Wykonanie dolnej w-wy nawierzchni z tłuczni kamiennego gr.15 cm po uwałowaniu Materiał wykonawcy  16,0,0+4,0)x0,5x6,0+584,0x4,0	m <sup>2</sup>	2396,00
3.	KNR 2-31 150-05	Analogia – załadunek mechaniczny i transport materiałów kamiennych na odległość do 2 km  2396,0 x 0,358	Mg	857,77
4.	KNNR 6 0204-04	Analogia – wykonanie górnej w-wy nawierzchni z kamienia GRH 0/31,5 mm grub.7cm po uwałowaniu Materiał wykonawcy  (16,0,0+4,0)x0,5x6,0+584,0x4,0	m <sup>2</sup>	2396,00
5.	KNNR 6 1303-03	Żwirowanie przygotowanej nawierzchni tłuczniowej żwirem  16,0,0+4,0)x0,5x6,0+584,0x4,0	m <sup>2</sup>	2396,00