

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Remont drogi gminnej Krobia –Pudliszki od km 0+000 do km 1+751

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót – opis oraz obliczenia	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
1.	KNNR 6 0101-02 krotność 1,20	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników gr. kat.II - IV głębokość 24 cm. Wywóz urobku na odl.2km  (6,0,0+4,0)x0,5x30,0+1721,0x4,0	m <sup>2</sup>	7034,00
2.	KNNR 6 0204-02	Wykonanie dolnej w-wy nawierzchni z tłuczni kamienno- gr.15 cm po uwałowaniu Materiał inwestora (6,0,0+4,0)x0,5x30,0+1721,0x4,0	m <sup>2</sup>	7034,00
3.	KNR 2-31 1510-04	Analogia- załadunek i transport materiałów kamiennych na odl.do 8 km	Mg	1868,17
4.	KNNR 6 0204-04	Analogia – wykonanie górnej w-wy nawierzchni z kamienia GRH 0/31,5 mm grub.7cm po uwałowaniu Materiał wykonawcy  (6,0,0+4,0)x0,5x30,0+1721,0x4,0	m <sup>2</sup>	7034,00
5.	KNNR 6 1303-03	Żwirowanie przygotowanej nawierzchni tłuczniowej żwirem  (6,0,0+4,0)x0,5x30,0+1721,0x4,0	m <sup>2</sup>	7034,00