

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej - wieś Ziemiń
od km 0+000 do km 0+346

Lp.	Podstawa	Wyszczególnieni robót	Jednostk. miary	Ilość jednostek	Cena jednostk.	Wartość 5x6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	KNNR 6 0204-04	Analogia – wykonanie górnej w-wy nawierzchni z kamienia GRH 0/31,5 mm, gr.7cm po uwałowaniu - materiał wykonawcy.	m ²	1.479,75		
2.	KNNR 6 1303-03	Żwirowanie przygotowanej nawierzchni tłuczniowej żwirem	m ²	1.479,75		
		Razem wartość kosztorysowa netto				
		Podatek VAT 22%				
		Razem wartość kosztorysowa brutto				

Słownie

.....

Miejscedata

.....
 Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej - wieś Sułkowie
od km 0+000 do km 0+497

Lp.	Podstawa	Wyszczególnieni robót	Jednos tka miary	Ilość jednostek	Cena jednostk.	Wartość 5x6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	KNNR 6 0101-02 krotność 1,25	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników gr. kat.II-IV głęb.24 cm Wywóz urobku na odl. 1 km	m ²	2.065,00		
2.	KNNR 6 0204-02	wykonanie dolnej w-wy nawierzchni z kamienia tłuczonego gr.15cm po uwałowaniu. Materiał inwestora	m ²	2.065,00		
3.	KNR 2-31 1510-05	Analogia – załadunek mechaniczny i transport materiałów kamiennych na odl. 3 km .	Mg	739,27		
4.	KNNR 6 0204-04	Analogia – wykonanie górnej w-wy nawierzchni z kamienia GRH 0/31,5 mm, gr.7cm po uwałowaniu . Materiał wykonawcy.	m ²	2.065,00		
5.	KNNR 6 1303-03	Żwirowanie przygotowanej nawierzchni tłuczniowej żwirem	m ²	2.065,00		
		Razem wartość kosztorysowa netto				
		Podatek VAT 22%				
		Razem wartość kosztorysowa brutto				

Słownie

.....

Miejscedata

.....
 Podpis osób upoważnionych do
 podpisywania oświadczeń woli
 w imieniu wykonawcy