

## **Kosztorys ofertowy**

# **BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA**

Data: 2009-05-16

Budowa: INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA

Obiekt: Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi

Zamawiający: Gmina Krobia, 63-840 Krobia, Rynek1

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ</b>					
1 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią	m2		255,00		
2 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm	m2		255,00		
3 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	m		221,50		
4 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		106,50		
5 KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10·m	m		14,00		
6 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		3,450		
7 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		115,00		
8 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	m2		255,00		
9 KNR 231/511/1 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m2		255,00		
10 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii III	m3		51,000		
11 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	m3	10,0	51,000		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ</b>					
<b>2 TRAWNIKI</b>					
12 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		3,00		
13 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km	m3		3,00		
14 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5·km	m3	20,0	3,00		
15 KNR 221/202/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadarniony	m2		295,02		
16 KNR 221/109/1 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineralnych	m3		29,502		
17 KNR 221/210/1 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, teren płaski, warstwa grubości 2·cm	ha		0,295		
18 KNR 223/201/1 Rozścielenie materiałów ulepszających, piaskiem o grubości warstwy w stanie luźnym do 1·cm	m2		295,02		

19 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	295,02		
<b>Podsumowanie elementu</b>				<b>Razem</b>
<b>Ogółem TRAWNIKI</b>				<b>Razem</b>
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>				<b>Razem</b>
<b>Razem</b>				<b>Wartość kosztorysu netto:</b>

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Azofoska .....	t	0,01475		
2.	Azotniak .....	t	0,88502		
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa) .....	m3	3,588		
4.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków .....	t	0,45915		
5.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm .....	m3	0,138		
6.	Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa .....	m2	261,375		
7.	Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm .....	m	117,3		
8.	Nasiona traw .....	kg	5,9004		
9.	Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6·cm .....	m	108,63		
10.	Piasek .....	m3	19,4565		
11.	Piasek do betonów zwykłych .....	m3	34,25755		
12.	Piasek klasyfikowany .....	m3	3,09771		
13.	Sól potasowa 38-42% .....	t	0,53101		
14.	Supertomasyna 27% .....	t	1,23903		
15.	Torf ogrodniczy .....	m3	118,004		
16.	Woda .....	m3	74,2237		
17.	Woda przemysłowa .....	m3	5,355		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrążeń):</b>					

**Tabela elementów scalonych**

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ (1 - 11)		
2 TRAWNIKI (12 - 19)		
<b>Suma elementów kosztorysu</b>		
<b>Wartość kosztorysu:</b>		