Gm. Kuryłówka woj. podkarpackie

Uwaga
Studzienki położone poniżej rzędnej 168,00m.n.p.m z pokrywą z uszczelką zapewniającą szczelność i brak infiltracji wód do wnętrza studni.

Legenda:

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

- w 110 — sieć wodociągowa
- ks 160 — sieć kanalizacji sanitarnej
- e184 — kabel energetyczny ziemny 1kV
- t — kabel telekomunikacyjny
- g50 — sieć gazowa

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- ϕ 200 i=0,6% L=29 m — Projektowana sieć (odcin-ki) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rurociąg grawitacyjny ϕ 200 PVC-U, długość L=29m, spadek 0,6 %
- PE 90 L=300 m — Projektowana sieć (odcinek) kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej rurociąg tłoczny PE ϕ 90, długość odcinka L=300m
- YAKY 4x25mm² — Projektowana zasilanie z urządzenia przepompowni ścieków kabel energetyczny typ YAKY 4x25mm²
- A5 — Projektowana studzienka kanalizacyjna rząg nr A, stud-zienka nr 5
- P1 — Projektowana zlewnia przepompownia ścieków pompownia nr 1
- R.O. Stal ϕ323,9x8,0, L=15m — Projektowana rura ochronna na przej. kanalizacji sanitarnej (R.O. Stal ϕ 323,9x8,0 lub PE ϕ 315x18,7, L=15m)
- R.O. drogowa typ "AROT" ϕ 110, L=3m — Bara ochronna drogowa typ "AROT" przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kablach 20 kV rury osłonowe 160 ,a na 10kV rury osłonowe 75 (110)
- R.O. PE 183 L=m — Skrzyżowanie z istniejącą siecią gazową

UKŁAD MAP PROJEKTOWYCH GM. KURYŁYŁÓWKA

1 165.224.103	2 165.224.104	5 166.113.111	
3 165.224.151	4 165.224.152		
	6 165.224.154		
7 165.224.201	8 165.224.202	9 166.113.161	10 165.224.162
11 165.224.203	12 165.224.204	13 166.113.163	
	14 165.224.252	15 166.113.211	
		16 166.113.213	

STAROSTA LEŻAJSKI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W LEŻAJSKU
Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), uzgadniamy usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu: [illegible]
z [illegible]
(szczegółowy opis)
Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytycznym i ograniczeniom wynikającym z [illegible] jednostki uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych [illegible] terenu z uzgodnieniem [illegible] organów administracji [illegible]
Uzgodnienie nie [illegible] prawa własności terenu [illegible] w sprawie zagospodarowania [illegible]
Uzgodnienie [illegible] w 13 egzemplarzach [illegible] z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej [illegible] terenu oraz szczegółów zagospodarowania [illegible] poz.650).
Sp. [illegible]
(sygn. opinii)
Leżajsk, dnia [illegible]
Z up. STAROSTY
mgr inż. Danuta Siegel
Przewodniczący ZUDP

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biuro Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Leżajsku
Sprawdzono z materiałami ZUDP w Leżajsku
- wolesiono projektowane, uzgodnione lokalizacje i trasy urządzeń podziemnych
- (nie) występują tereny zmeliorowane,
- (nie) występują złoża surowców mineralnych
Leżajsk 16.06.2006 Zlec. Nr 176/2006

16.06.2006
3184-7/235/2006
16.06.2006

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego S.A. z o.o. w Tarnowie
Oddział – Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
Rejon Eksploatacji Sieci Leżajsk
ul. Polna 1, 37-300 Leżajsk
UZGADNIA
na warunkach [illegible]
Znak: [illegible]
Na warunkach [illegible]
Leżajsk, dnia [illegible] Pieczęć i podpis uzgadniającego

ZAKŁAD USŁUGOWO PROJEKTOWANE i NADZORY
inż. Grzegorz Szczepański
37-200 Przeworsk, ul. Grzybowa 28
telefax (0-16) 649-02-40
REGON 830110615 NIP 734-101-06-51

p.o. KIEROWNIKA
Rejonu Eksploatacji Sieci Leżajsk
Marek Śmyrak

"EKO-PROJEKT" s.c.
mgr inż. Jan Kon[illegible]

- ETAP I
- ETAP II

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOŚCI KURYŁÓWKA gm. Kuryłówka

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zagospodarowanie terenu

mgr inż. Bogdan Sucha

Uwaga: Pompownia P4 i studzienki D1; D16; D17; D18 wynieść do rzędnej 168,00m.n.p.m

wieś Kuryłówka

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie według stanu na dzień 21.03.2006r

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

165.224.201

1:1000

7