Przedmiar Robót

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1	DZWONNICA TREÓJNAWOWA				
1.001	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach			
		5,45*0,55*2+1,25*0,55*2+4,00*5,35*2+3,30*1,31*2+1,60*1,25*2+1,25*0,64*0,5*2+4,00*1,15*2+1,60*1,15*2+5,85*1,15*2+7,66*1,15+3,71*1,15-1,52*2*2-2,75*2-0,65*2 = 90,147	90,147		m2
1.002	KNNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - analogia - rozbiórka wapiennych spadków			
		2,60*1,15*2+1,**1,15*2 = 7,98	7,980		m2
1.003	KNR 1901/314/3	Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1/2 cegły, ilość cegieł 4-5 - analogia - cegła palona pełna			
		8 = 8,0	8,000		miejsce
1.004	KNR 1901/315/5	Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, powierzchnia w jednym miejscu 0,50·m2 - analogia - cegła palona pełna			
		6 = 6,0	6,000		miejsce
1.005	KNR 1901/832/1	Wykonanie spadków zaprawą cementową - analogia - zaprawą wapienną			
		2,60*1,15*2+1,00*1,15*2 = 8,28	8,280		m2
1.006	KNR 1901/807/2 (1)	Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5·m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii III, ciasto wapienne - analogia - tynki wapienne			
		90,147 = 90,147	90,147		m2
1.007	KNR 1901/819/1	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 10·cm - analogia - zaprawa wapienna			
		1,15*12 = 13,8	13,800		m
1.008	KNR 1901/501/5	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną, marsylska - analogia - pokrycie murków dzwonnicy			
		2,70*1,25*2+1,10*1,15*2 = 9,28	9,280		m2
1.009	KNNR 6/503/4	Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawa cementową			
		6,45*0,50*2+1,25*0,50*2 = 7,7	7,700		m2