Przedmiar Robót

| | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR ERWID. 1802 W KURYŁÓWCE | | | | | |
| 1.001 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | | | | |
| | | 0,190 = | 0,19 | 0,190 | | km |
| 1.002 | KNR 231/1402/5 (1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe | | | | |
| | | 190,00*0,50*2 = | 190,0 | 190,000 | | m2 |
| 1.003 | KNNR 6/101/2 (1) | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny | | | | |
| | | 190,00*3,00 = | 570,0 | 570,000 | | m2 |
| | KNNR 6/104/1 (1) | Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny | | | | |
| | | 190,00*3,00 = | 570,0 | 570,000 | | m2 |
| 1.004 | KNNR 6/204/1 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 10·cm | | | | |
| | | 190,00*3,00 = | 570,0 | 570,000 | | m2 |
| 1.005 | KNR 231/1002/1 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 | | | | |
| | | 190,00*3,00 = | 570,0 | 570,000 | | m2 |