# RZUT PARTERU
# INSTALACJA C.O.
# SKALA 1:50

W pomieszczeniu maszynowni wykonać następujące roboty budowlane:
- rozebranie istniejących posadzek,
- wykonanie podkładów betonowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej 2 warstwy - izolacja pozioma podposadzkowa
- izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS100 o grubości 5,0 cm,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki,
- wykonanie posadzki z płytek gresu technicznego wym. 30x30 układane metodą regularną na zaprawie klejowej,
- licowanie ścian płytkami - przygotowanie podłoża - wyrównanie nierówności, zeskrobanie luszczących się powłok, gruntowanie
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 lub 30x30 na zaprawie klejowej do pełnej wysokości ścian
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe,
- malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
- malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2 krotne, sufity wewnętrzne,
- wykonanie cokołów betonowych z betonu B25 z narożnikami z kątowników stalowych 40 x 40 mm pod planowane urządzenia pompy ciepła oraz zbiornik buforowy
- Udrożnienie istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej wciągu kominowym




| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | GMINA KURYŁÓWKA | | |
| Jednostka Projektowa: | Pracownia Projektowo - Wykonawcza | | |
| Adres biura: | Niestachów 21, 26-021 Daleszyce<br>woj. świętokrzyskie | | Tel./fax:<br>661-120-720<br>41 243-60-36 |
| Temat: | Budowa centralnego ogrzewania zasilanego pompą ciepła w Domu Ludowym w Brzyskiej Woli gm. Kuryłówka | | Branża: sanitarna |
| Treść rysunku: | RZUT PARTERU - instalacja c.o. | | Skala: 1:50 |
| Projektował: | Mgr inż. Michał Murnich | MM/01/ELPWO/1/c | Data: 10.2012 r. |
| Sprawdził: | Józef Andrzej Murnich | 264/89 | Nr rys: S3 |
| Opracował: | | | |