Oznaczenie		01	02	03	04	05	06	06
Schemat okna								EI30
Wymiary w swietle muru mm	So	750	970	2430	1700	750	1500	800
	Ho	1480	1480	1760	1450	1430	1300	800
ilosc szt.	PARTER	1	1	3	3	9	0	2
	PODDASZE	0	0	0	0	0	2	-

Oznaczenie		D1		D2		D3		D4		D5	
Schemat drzwi								EI30			
Wymiary w swietle muru mm	So	1480		1100		1000		1000		900	
	Ho	2100		2100		2100		2100		2100	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ilosc szt.	PARTER	-	2	1	-	4	1	-	1	-	2

Oznaczenie		BG1
Schemat bramy		
Wymiary w swietle muru mm	So	2970
	Ho	3020
ilosc szt.	PRZYZIEMIE	1

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowe Mateusz Turek, ul. Piłsudskiego 20, 28-200 Staszów	Treść rysunku: STOLARKA BUDOWLANA	
Inwestor: Gmina Kuryłówka, Kuryłówka 527, 37-303 Kuryłówka	Branża: ARCHITEKTURA	
	Zakres: PROJEKT BUDOWLANO/WYKONAWCZY	
Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU STRAŻNICY OSP W KULNIE BUDOWA ZADASZENIA PRZY STRAŻNICY	Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012	
	Opracował: mgr inż. Mateusz Turek SWK/POOK/0033/12	
Lokalizacja inwestycji: Kulno, gm. Kuryłówka, część dz. nr 746 obręb 0048 Kulno, jednostka ew. 180803_2 Kuryłówka	Format/Skala: A3/1:100 Data: 07.2015	Rysunek Nr: Ar-09 / Rew: A