Lp.	Nazwa elementów	Rodzaj materiału, asortyment i klasa materiału	Przekrój [cmxcm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Objętość [m^3]
1	Krokiew narożna	Drewno sosnowe, klasa C27	10x20	789,6	2	0,158
2	Płatew	Drewno sosnowe, klasa C27	16x16	612,0	2	0,157
3	Płatew	Drewno sosnowe, klasa C27	16x16	956,0	1	0,245
4	Słupek	Drewno sosnowe, klasa C27	16x16	283,0	8	0,580
5	Jętka	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	580,0	7	0,520
6	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	623,6	8	0,639
7	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	517,2	2	0,132
8	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	410,9	2	0,105
9	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	304,5	2	0,078
10	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	197,0	2	0,050
11	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	480,5	2	0,123
12	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	410,2	2	0,105
13	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	341,0	2	0,087
14	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	270,7	2	0,069
15	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	200,3	2	0,051
16	Krokiew	Drewno sosnowe, klasa C27	8x16	130,0	2	0,033
17	Miecze	Drewno sosnowe, klasa C28	8x16	170,0	14	0,305
					Σ=	3,132

Jednostka Projektowa:
Biuro Projektowe Mateusz Turek
ul. Piłsudskiego 20
28–200 Staszów

Treść rysunku:
RZUT WIĘŹBY ZADASZENIA

Inwestor:
Gmina Kuryłówka
Kuryłówka 527
37–303 Kuryłówka

Branża:
ARCHITEKTURA

Zakres:
PROJEKT BUDOWLANO/WYKONAWCZY

Inwestycja:
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU STRAŻNICY OSP W KULNIE
BUDOWA ZADASZENIA PRZY STRAŻNICY

Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012

Opracował: mgr inż. Mateusz Turek SWK/POOK/0033/12

Lokalizacja inwestycji:
Kulno, gm. Kuryłówka
część dz. nr 746 obręb 0048 Kulno
jednostka ew. 180803_2 Kuryłówka

Format/Skala: A3/1:50

Rysunek Nr: Ar–03

Rew: A

Data: 07.2015