- Projektowane ściany
- Projektowane ściany fundamentowe
- Projektowane ławy fundamentowe

KD1 KONSTRUKCJA DACHOWA

- BLACHA TRAPEZOWA
- ŁATY
- KONTRŁATA
- KROKIEW
- KLESZCZE (WEŁNA MINERALNA 15cm pomiędzy)
- PŁYTA G/K

KD2 KONSTRUKCJA DACHOWA

- BLACHA TRAPEZOWA
- ŁATY
- KONTRŁATA
- KROKIEW (WEŁNA MINERALNA 15cm pomiędzy)
- PŁYTA G/K

ST1 STROP NAD PARTEREM

- WYLEWKA BETONOWA
- STYROPIAN DO WYRÓWNANIA POZIOMU
- PŁYTA ŻELBETOWA
- PUSTKA POWIETRZNA
- WEŁNA MINERALNA 20cm
- STROP PODWIESZANY

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- GRESS TECHNICZNY
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 5cm
- STYROPIAN 20cm
- FOLIA PCV
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
- ZAGĘSZCZONY SUCHY PIASEK (DO WYRÓWNANIA POZIOMU)

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- 2 x PAPA NA LEPIKU
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA

SF1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK MINERALNY
- STYROPIAN 15cm
- SUPOREKS
- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowe Mateusz Turek, ul. Piłsudskiego 20, 28–200 Staszów	Treść rysunku: PRZEKRÓJ PIONOWY A–A		
Inwestor: Gmina Kuryłówka, Kuryłówka 527, 37–303 Kuryłówka	Branża: ARCHITEKTURA		
	Zakres: PROJEKT BUDOWLANO/WYKONAWCZY		
Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU STRAŻNICY OSP W KULNIE BUDOWA ZADASZENIA PRZY STRAŻNICY	Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK/2012	
	Opracował:	mgr inż. Mateusz Turek SWK/POOK/0033/12	
Lokalizacja inwestycji: Kulno, gm. Kuryłówka, część dz. nr 746 obręb 0048 Kulno, jednostka ew. 180803_2 Kuryłówka	Format/Skala: A3/1:50	Rysunek Nr: Ar–05	Rew: A
	Data: 07.2015		