

6. PRZEDMIAR ROBÓT  
Leśna Podlaska – Bukowice- Kolonia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR-1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		2.155	km	2.155	
				RAZEM	2.155
<b>2</b>		<b>II. NAWIERZCHNIA</b>			
2 d.2	KNNR 6 1005-05 D-04.03.01	Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m <sup>2</sup>		
		12370.95	m <sup>2</sup>	12370.950	
				RAZEM	12370.950
3 d.2	KNNR-6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		12370.95	m <sup>2</sup>	12370.950	
				RAZEM	12370.950
4 d.4	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierna)	m <sup>2</sup>		
		11966.22	m <sup>2</sup>	11966.220	
				RAZEM	11966.220