

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Witulín - cmentarz**

<b>Lp.</b>	<b>Podst</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
<b>1</b>	<b>CPV: 45233000-9</b>	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR-1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0.204	km	0.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.204</b>
<b>2</b>	<b>CPV: 45233000-9</b>	<b>II. NAWIERZCHNIA</b>			
2 d.2	KNNR 6 1005-05 D-04.03.01	Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m <sup>2</sup>		
		788.03	m <sup>2</sup>	788.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>788.030</b>
3 d.2	KNNR-6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		788.03	m <sup>2</sup>	788.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>788.030</b>
4 d.4	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierna)	m <sup>2</sup>		
		717.6	m <sup>2</sup>	717.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>717.600</b>