

Inwestor:
Gmina Leśna Podlaska
ul Bialska 30
21-542 Leśna Podl.

Wykonawca:

Przedmiar robót

Kod CPV: 45232410-9
Data Oprac.: 2010-01-04

Nazwa budowy: Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowice, Bukowice Kolonia, Droblin, Klukowszczyzna, Leśna Podl, Mariampol, Nosów, Nosów Kolonia, Ossówka, Witulin, Witulin Kolonia wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Leśnej Podl.

Adres budowy: Leśna Podl. ul Łosicka

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leśnej Podlaskiej

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ziemne i montażowe

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0307-020-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobywaniem urobku. Grunt kategorii III-IV	199,80	m3		
2	KNNR 1 0210-030-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łychki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV	645,60	m3		
3	KNNR 1 0210-050-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łychki 1,20 m3, głębokość wykopu do 4,00m. Grunt kategorii III-IV	854,40	m3		
4	KNNR 1 0210-050-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łychki 1,20 m3, głębokość wykopu do 5,00m. Grunt kategorii III-IV	15,00	m3		
5	KNNR 1 0202-080-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV	260,40	m3		
6	KNNR 1 0208-020-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV	1 040,17	m3		
7	KNNR 1 0313-010-134	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	14,54	100m2		
8	KNNR 1 0313-020-134	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 6,0m.Grunt kat.I-IV (grunt nawodniony)	15,48	100m2		
9	KNNR 4 1411-020-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm	260,40	m3		
10	KNNR 1 0214-020-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rownów spycharkami .Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. z zagęszczeniem do wspł. 100% Grunt kat.III-IV	1 506,60	m3		
11	KNNR 1 0319-020-060	Analogia- Ręczne zasypywanie wykopów	199,80	m3		
		Razem:				
2		Roboty montażowe -- rurociągi				
12	KNNR 4 1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 x4,9mm,łączone na wcisk	549,00	m		
13	KNNR N004 za własna-040	Teleinspekcja kanału	549,00	m		
14	KNNR 4 1413-030-020	Studnie rewizyjne z kregów żelbetowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie z włazem typ ciężki 40T	6,00	szt		
15	KNNR 4 1413-040-041	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kregów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	2,00	0,5 m		
16	KNNR 4 1417-02110-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV średn. 315/200mm teleskopowe z włazem typ ciężki 40T	15,00	szt		
17	KNNR N004 za własna-090	Przepompownia PP typ pomp np. SEV 65.65.11.2.50.B szt.2 Grundfos zbiornik dn 1200 wraz z automatyka przepompowni	1,00	kpl		

1	2	3	4	5	6	7
18	KNNR N004 za własna-090	Ogrodzenie przepompowni z pręseł ogrodzeniowych (kątownik z siatką montowany do słupków stalowych , bramka wejściowa. malowanie ogrodzenia, ogrodzenie na cokole betonowym+ utwardzenie terenu	1,00	kpl		
19	KNNR 4 1009-040-040	Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110x4,9 mm SDR 11 PN 10	339,00	m		
20	KNNR 1 0605-050-020	Igłofiltrzy o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6,0 m	100,00	szt		
21	KNNR 1 0614-020-040	Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) o średnicach nominalnych 150-200 mm	50,00	m		
22	KNNR 1 0603-010-149	Analogia - pompowanie wody zestawem igłofiltrów	200,00	r-g		
23	KNNR N004 za własna-090	Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej - wcinka do istn. studni rew.	1,00	kpl		
24	KNNR 4 1201-020-040	Analogia - Przecisk rurą stalową dn300mm	16,00	m		
25	KNNR 4 1201-020-040	Analogia - Przecisk rurą stalową dn200mm	16,00	m		
26	KNNR 4 1612-020-176	Analogia - Płukanie kanału - rurociągi o średnicy nominalnej 200 mm	2,00	200 m		
27	KNNR 4 1610-020-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych (dla odcinka różnego odległ. między studz.) z rur o średnicy nominalnej 200 mm	4,00	próba		
28	KNNR N004 za własna-090	Zabezpieczenie istn. urządzeń naziemnych i podziemnych, opłaty zajęcia pasa drogowego, proj. organizacji ruchu, badania zagęszczenia gruntu, zaplecza budowy, ew. odszkodowania, inwen. geodezyjna - 3egz.	1,00	kpl		
		Razem:				