

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LEŚNA
PODLASKA - BUDYNEK ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Obiekt : BUDYNEK ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Adres : UL. BIALSKA 25, 21-542 LEŚNA PODLASKA, DZ. NR EWID. GEOD. 5/1, 5/6

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : GMINA LESNA PODLASKA

Adres : UL. BIALSKA 30, 21-542 LEŚNA PODLASKA

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LEŚNA PODLASKA - BUDYNEK ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Obiekt : BUDYNEK ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Adres : UL. BIALSKA 25, 21-542 LEŚNA PODLASKA, DZ. NR EWID. GEOD. 5/1, 5/6

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LEŚNA PODLASKA - BUDYNEK ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH | | |
| 1.1 | PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | |
| 1 | ZAŁ.1 - KNNR 001-0305-02-00 MRRIB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. III - stopy fundamentowe | 0,550 | m3 |
| 2 | KNR 202-0204-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, o objętości: do 0,8 m3 | 0,700 | m3 |
| 3 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm | 0,050 | t |
| 4 | KNR 205-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszń i osłon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg - ceownik 40 | 0,050 | t |
| 5 | KNR 205-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszń i osłon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg - ceownik 80 | 0,120 | t |
| 6 | KNR 205-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszń i osłon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg - ceownik 100 | 0,140 | t |
| 7 | KNR 205-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszń i osłon o masie elementu: ponad 10 do 20 kg - kształtownik 80x90x6 | 0,080 | t |
| 8 | KNR 202-1217-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obramienia z kątowników 40x40x5 mm | 35,400 | m |
| 9 | KNR 202-1210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dostawa i montaż kratownicy stalowej na podjazd dla niepełnosprawnych | 20,100 | m2 |
| 10 | KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dostawa i montaż balustrady niklowanej dwupochwytowej | 29,600 | m |
| 11 | KNR 712-0101-03-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości - elementy stalowe podjazdu | 26,300 | m2 |
| 12 | KNR 712-0105-03-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Odftuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementów konstrukcji - elementy stalowe podjazdu | 26,300 | m2 |
| 13 | KNR 712-0204-03-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego stosowania - elementy stalowe podjazdu | 26,300 | m2 |

PODjazd DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE

1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LEŚNA PODLASKA - BUDYNEK ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1.1. PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 14 | KNR 712-0213-03-00 MPCiL [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych emalią chlorokauczkową ogólnego stosowania - elementy stalowe podjazdu | 26,300 | m2 |
| 15 | KNR 201-0415-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu: grunt kat.III | 0,550 | m3 |

--- Koniec wydruku ---