

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147	KNR 2-02 d.6 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 57,7	m ² m ²	 57,700	
				RAZEM	57,700
148	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 660,1-18,80-117,79	m ² m ²	 523,510	
				RAZEM	523,510
149	KNR 2-02 d.6 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 858,23-15,20-94,23	m m	 748,800	
				RAZEM	748,800
150	KNR 2-02 d.6 1104-01	Posadzki z terakoty 92,55-12,2+3,30-5,94	m ² m ²	 77,710	
				RAZEM	77,710
151	KNR 2-02 d.6 1105-04	Cokoliki z płytek podłogow.terakotowych 118,43-17,7	m m	 100,730	
				RAZEM	100,730
152	KNR 2-02 d.6 1121-05	Okładziny schodów z płytek gresowych 40,2	m ² m ²	 40,200	
				RAZEM	40,200
153	KNR 2-02 d.6 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek gresowych 52,26	m ² m ²	 52,260	
				RAZEM	52,260
154	KNR 2-02 d.6 1104-01	Posadzki gresowe 717,84-53,20+2,70+3,57-309,57	m ² m ²	 361,340	
				RAZEM	361,340
155	KNR 2-02 d.6 1105-04	Cokoliki z płytek podłogow. gresowych 933,19-32,84+5,00+4,26-247,66	m m	 661,950	
				RAZEM	661,950
7 Stolarka drzwiowa i okienna					
156	KNNR 7 d.7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych zespolonych o powierzchni do 2 m ² 9,53+0,98-0,49	m ² m ²	 10,020	
				RAZEM	10,020
157	KNNR 7 d.7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ² 8,0-3,64	m ² m ²	 4,360	
				RAZEM	4,360
158	KNNR 2 d.7 0302-07	Osadzenie podokienników wewnętrznych z płyt postforming 17-0,75-1,35*4	m m	 10,850	
				RAZEM	10,850
159	KNNR 2 d.7 0302-07	Osadzenie podokienników zewnętrznych aluminiowych powlekanych 17-0,75-1,35*4	m m	 10,850	
				RAZEM	10,850
160	KNNR 2 d.7 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 96,36+7,38+4,10-3,48-4,92-3,69-5,53-1,84	m ² m ²	 88,380	
				RAZEM	88,380
161	KNNR 2 d.7 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 96,36+7,38-3,48-4,92-3,69-5,53-1,84	m ² m ²	 84,280	
				RAZEM	84,280
162	KNNR 2 d.7 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 4,10	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100

146	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - do grub. 5 mm Krotność = 3 699,00-117,79	m ²		
d.6	1208-02		m ²	581,210	
				RAZEM	581,210