

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 r. w Lipce przy ul. Kościuszki 23					
1 Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wraz z ułożeniem nowego z dachówki karpiówki					
1	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
		144.16	m ²	144.160	
				RAZEM	144.160
2	KNR 4-01 d.1 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
		144.16	m ²	144.160	
				RAZEM	144.160
3	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat po-	m ²		
		nad 24 cm	m ²	144.160	
		144.16			
				RAZEM	144.160
2 Uzupełnienie elementów więźby dachowej					
4	NNRNKB d.2 202 0416-02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty o przekroju ponad 180	m ³		
		cm2	m ³	1.590	
		1.59			
				RAZEM	1.590
5	NNRNKB d.2 202 0416-06	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł. po-	m ³		
		nad 3 m i przekroju ponad 180 cm2	m ³	2.480	
		2.48			
				RAZEM	2.480
6	NNRNKB d.2 202 0416-08	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krótkie o dł. do 2 m	m ³		
		o przekroju ponad 180 cm2	m ³	0.580	
		0.58			
				RAZEM	0.580
7	NNRNKB d.2 202 0417-03	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. do 2 m i przekroju	m ³		
		do 180 cm2	m ³	0.450	
		0.45			
				RAZEM	0.450
8	NNRNKB d.2 202 0418-01	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju	m ³		
		do 180 cm2	m ³	0.570	
		0.57			
				RAZEM	0.570
9	NNRNKB d.2 202 0418-02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju do 180	m ³		
		cm2	m ³	0.360	
		0.36			
				RAZEM	0.360
10	NNRNKB d.2 202 0418-06	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5	m ³		
		m i przekroju ponad 180 cm2	m ³	2.860	
		2.86			
				RAZEM	2.860
11	KNR AT-09 d.2 0101-01	Łacenie - rozstaw łat 15 cm	m ²		
		144.16	m ²	144.160	
				RAZEM	144.160
3 Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę					
12	KNR 9-04 d.3 0301-01	Pokrycia dachowe z dachówki karpiówki w koronkę	m ²		
		144.16	m ²	144.160	
				RAZEM	144.160
13	KNR 9-04 d.3 0301-06	Pokrycia dachowe z dachówki - dodatek za uszczelnienie zaprawą	m ²		
		144.16	m ²	144.160	
				RAZEM	144.160
14	KNR-W 2-02 d.3 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
4 Wykonanie orynnowania					
15	KNR-W 2-02 d.4 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i tytanu	m		
		32.50	m	32.500	
				RAZEM	32.500
16	KNR-W 2-02 d.4 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i tytanu	m		
		24.50	m	24.500	
				RAZEM	24.500
5 Uzupełnienie spoin w murze z kamienia polnego ciosanego					
17	TZKNBK IV - d.5 273	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.01	m ²		
		m2	m ²	137.320	
		137.32			
				RAZEM	137.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	137.320
18	KNR-W 2-02 d.5 1610-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m	m ²		
		137.32	m ²	137.320	
				RAZEM	137.320
6 Remont drzwi wejściowych drewnianych					
19	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Remont skrzydeł drzwiowych drewnianych zewnętrznych pełnych	m ²		
		7.02	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
20	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Remony ościeżnicy drewnianej zwykłej	m ²		
		7.02	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
7 Konserwacja z malowaniem istniejącej stolarki okiennej drewnianej					
21	KNR 4-01 d.7 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		15.2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200