

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	4. Dodatkowy szczegółowy przedmiar-Czyżkowo		
	<i>Dotyczy elementu-remont sali</i>		
P	KNR 4-01 1204/02 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	95,328
	<i>Wykaz szczegółowy pozycji ryczałtowej nr 34</i>		
P	KNR 4-01 0212/01 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
	(3,54 + 1,29) * 1,05 * 0,25	m3	1,268
	razem	m3	1,268
P	KNR 2-02 1101/01 - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		
	4,83 * 1,05 * 0,10	m3	0,507
	razem	m3	0,507
P	KNR 2-02 0607/01 - Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
	4,83 * 1,05	m2	5,072
	razem	m2	5,072
	KNR 2-02 0609/03 - Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	5,072
	KNR 2-02 1106/01 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	5,072
	KNR 2-02 1106/03 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm		
	5,072 * 2,5	m2	12,680
	razem	m2	12,68
	KNR 2-02u1 001700/02 - Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu		
	(1,05 + 1,290) * 2,30 * 2	m2	10,764
	(3,54 + 1,05) * 2,30 * 2	m2	21,114
	razem	m2	31,878
	KNR 2-02u1 1900/03 - Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	5,072
	KNR 4-02 0235/08 - Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
	KNR 4-02 0235/06 - Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
	KNR 4-02 0230/01 - Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w wykopie	m	10
	KNR 4-02 0132/01 - Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
	KNR 4-02 0133/01 - Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	1
	KNR 4-02 0114/01 - Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	10
	KNR 2-15 0104/01 - Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
	KNR 2-15 0107/01 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
	KNR 2-15 0107/02 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
	KNR 2-15 0107/07 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	KNR 2-15 0115/04 - Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	KNR 2-15 0205/02 - Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10
	KNR 2-15 0208/05 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
	KNR 2-15 0208/03 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
	KNR 2-15 0221/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
	KNR 2-15 0224/03 - Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
	KNR 4-02 0515/01 - Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do 2,5m2	kpl	1
	KNR 2-02 0613/03 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	204,48

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	KNR 2-02 0613/04 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną	m2	204,48
	<i>Wyszczególnienie szczegółowe poz. ryczałtowej nr 21</i>		
	KNR 4-01 0411/07 - Wymiana listew przyściennych		
	8,40 * 2	m	16,800
	6,03 * 2	m	12,060
	razem	m	28,86
	KNR 2-02u2 1136/01 - Posadzki z paneli podłogowych-analogia położenia płyty OSB gr. 18 mm z wypoziomowaniem podłogi		
	6,03 * 8,40	m2	50,652
	razem	m2	50,652
	Kalkulacja indywidualna - Dostawa i położenie wykładziny przemysłowej TERKIET	m2	50,652
	<i>Wyszczególnienie szczegółowe do poz. ryczałtowej 24</i>		
	KNR 2-31 0101/01 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	104
	KNR 2-31 0401/01 - Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	52
	KNR 2-31 0402/03 - Ława betonowa zwykła pod krawężniki		
	52 * 0,20 * 0,20	m3	2,080
	razem	m3	2,08
	KNR 2-31 0403/05 - Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	52
	KNR 2-31u1 0600/03 - Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	104
	KNR 2-31u1 0600/04 - Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - za każdy 1 cm różnicy	m2	104

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
4. Dadtkowy szczegółowy przedmiar-Czyżkowo							
<i>Dotyczy elementu-remont sali</i>							
P	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian						
	95,328 m2						
Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,119				
Materiały							
	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286				
	Materiały pomocnicze	%	2				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
<i>Wykaz szczegółowy pozycji ryczałtowej nr 34</i>							
P	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm						
	1,268 m3						
Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	13,81				
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
P	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym						
	0,507 m3						
Robocizna							
	Betoniarze gr.II	r-g	2,79				
	Robotnicy gr.I	r-g	2,47				
Materiały							
	Beton zwykły	m3	1,03				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
P	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej						
	5,072 m2						
Robocizna							
	Dekarze gr.II	r-g	0,3204				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0392				
Materiały							
	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,2				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0112				
	Środek transportowy	m-g	0,0068				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu						
	31,878 m2						
	Robocizna						
	Robotnicy	r-g	2,46				
	Materiały						
	Płytki ściennie kamionkowe szklwione 20x20cm	m2	1,05				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	4,84				
	Masa fugowa	kg	0,44				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,0311				
	Środek transportowy	m-g	0,0321				
					Koszty zakupu		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej						
	5,072 m2						
	Robocizna R=2						
	Robotnicy	r-g	1,1597				
	Materiały						
	Płytki ceramiczno-terakotowe szklwione 30x30cm	m2	1,04				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	4,7				
	Masa fugowa	kg	0,36				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,0333				
	Środek transportowy	m-g	0,0357				
					Koszty zakupu		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową						
	1 kpl						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	3,44				
	Materiały						
	Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	szt	1				
	Sznur konopny smołowany	kg	0,09				
	Korki żeliwne kanalizacyjne d=100mm	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	4				
					Koszty zakupu		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1 kpl						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	1				
	Materiały						
	Korki żeliwne ocynkowane d=32mm	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	4				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w wykopie						
	10 m						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,12				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,12				
	Materiały pomocnicze (od R)	%	10				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej						
	1 szt						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,7				
	Materiały						
	Korki żeliwne ocynkowane d=15mm	szt	2				
	Materiały pomocnicze	%	4				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm						
	1 szt						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,26				
	Materiały pomocnicze (od R)	%	10				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm						
	10 m						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,08				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08				
	Materiały pomocnicze (od R)	%	10				
	Koszty zakupu						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych						
	10 m						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,2714				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0966				
	Materiały						
	Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm	m	1,03				
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	0,54				
	Haki i uchwyty do rur	szt	0,5				
	Materiały pomocnicze	%	1,4				
	Sprzęt						
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,0075				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm						
	2 szt						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,11				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14				
	Materiały						
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	4,12				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	1,4				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 20mm						
	1 szt						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,14				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,19				
	Materiały						
	Łączniki żeliwne ocynkowane 20mm	szt	4,12				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	1,4				
	Sprzęt						
	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,01				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm						
	1 szt						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,18				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,18				
	Materiały						
	Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm	szt	2,06				
	Haki i uchwyty do rur	szt	1				
	Przyłącza elastyczne do armatury	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	1,4				
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
	Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm						
	1 szt						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	0,66				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,34				
	Materiały						
	Baterie wannowe ściennie	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	0,9				
	Sprzęt						
	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,01				
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową						
	10 m						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,1238				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0825				
	Materiały						
	Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	0,836				
	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	0,84				
	Rury z PCW przepustowe d=50mm	m	0,153				
	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	0,2				
	Sprzęt						
	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,004				
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem pozycja			

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa						
	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową						
	1 podejście						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,83				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,54				
	Materiały						
	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm	szt	3				
	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	0,2				
	Sprzęt						
	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,01				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową						
	1 podejście						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,36				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,25				
	Materiały						
	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	3				
	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	0,2				
	Sprzęt						
	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,01				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym						
	1 szt						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,79				
	Robotnicy gr.I	r-g	1,08				
	Materiały						
	Umywalki porcelanowe	szt	1				
	Wsporniki do umywalek	szt	1				
	Syfony umywalkowe mosiężne d=32mm	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	0,2				
	Sprzęt						
	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,06				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa						
	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"						
	1 kpl						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III	r-g	1,66				
	Robotnicy gr.I	r-g	2,03				
	Materiały						
	Miski ustępowe porcelanowe "kompakt"	szt	1				
	Sedesy "kompakt" z polistyrenu	szt	1				
	Materiały pomocnicze	%	0,2				
	Sprzęt						
	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,01				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do 2,5m2						
	1 kpl						
	Robocizna						
	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,54				
	Robotnicy gr.I	r-g	1,06				
	Materiały						
	Grzejniki żeliwne członowe	kpl	1				
	Materiały pomocnicze	%	5				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa						
	204,48 m2						
	Robocizna						
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0193				
	Materiały						
	Płyty z wełny mineralnej 10 cm	m2	1,05				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,0077				
	Środek transportowy	m-g	0,0089				
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną						
	204,48 m2						
	Robocizna						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Dekarze gr.II	r-g	0,0429				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0193				
	Materiały						
	Płyty z wełny mineralnej 5 cm	m2	1,05				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,0077				
	Środek transportowy	m-g	0,0089				
					Koszty zakupu		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	<i>Wyszczególnienie szczegółowe poz. ryczałtowej nr 21</i>						
	Wymiana listew przyściennych						
					28,86 m		
	Robocizna						
	Cieśle gr.II	r-g	0,12				
	Materiały						
	Listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25mm	m	1,15				
	Materiały pomocnicze	%	2				
					Koszty zakupu		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	Posadzki z paneli podłogowych-analogia położenia płyty OSB gr. 18 mm z wypoziomowaniem podłogi						
					50,652 m2		
	Robocizna R=0,5						
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,49				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05				
	Materiały						
	Płyta OSB gr. 18 mm	m2	1,10				
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,015				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,008				
	Środek transportowy	m-g	0,018				
					Koszty zakupu		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	Dostawa i położenie wykładziny przemysłowej TERKIET						
					50,652 m2		
	Razem pozycja						
	<i>Wyszczególnienie szczegółowe do poz. ryczałtowej 24</i>						
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV						
					104 m2		

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo. - Nazwa obiektu Świetlica w Czyżkowie nr 16 a i 16 b, nr działki 270 i 268, Gmina Lipka

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna						
	Robotnicy gr.II	r-g	0,0376				
	Sprzęt						
	Spycharka gąsienicowa 100KM	m-g	0,0035				
	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	0,0086				
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe						
	52 m						
	Robocizna						
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0749				
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	Ława betonowa zwykła pod krawężniki						
	2,08 m3						
	Robocizna						
	Betoniarze gr.II	r-g	4,67				
	Robotnicy gr.II	r-g	4,67				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,54				
	Materiały						
	Beton zwykły	m3	1,04				
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,03				
	Piasek	m3	0,34				
	Woda	m3	0,47				
	Materiały pomocnicze	%	0,5				
					Koszty zakupu		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Razem pozycja		
					Cena jednostkowa		
	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej						
	52 m						
	Robocizna						
	Brukarze gr.II	r-g	0,1622				
	Robotnicy gr.II	r-g	0,1623				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,001				
	Materiały						
	Krawężniki betonowe drogowe	m	1,02				
	Piasek	m3	0,0111				
	Cement portlandzki 35	t	0,0032				
	Woda	m3	0,0041				
	Materiały pomocnicze	%	0,5				
					Koszty zakupu		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		

