

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

nakładczy

Obiekt Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonicy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku
Budowa W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

24.03.2011 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-02 1604/03 - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m		
	(6,75 + 1,74 + 0,34 + 0,9 + 5,20 + 5,50) * 4,80 * 4	m2	392,256
	razem	m2	392,256
2	KNR 4-01 0426/03 - Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych, wsp. za obiekt czynny i zabytkowy		
	8,83 * 4,80 * 4	m2	169,536
	razem	m2	169,536
3	KNR 4-01 0430/10 - Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych		
	4,80 * 4 * 2	m	38,400
	razem	m	38,4
4	KNR 4-01 0430/03 - Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt 16cm		
	5 * 5 * 4 / 1,5	m2	66,667
	razem	m2	66,667
5	KNR 4-01 0508/03 - Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpówka- anal. gont	m2	66,667
2. Elewacja			
6	KNR 4-01 0414/10 - Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 16cm pod pokrycie dachówką-analogia wyprostowania elewacji z wzmocnieniem	m2	169,536
7	KNR 4-01 0411/06 - Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm-analogia wykonania elewacji z deski modrzewiowej	m2	169,536
8	KNR 4-01 0411/07 - Wymiana listew przyściennych-analogia gzymsów drewnianych		
	4,80 * 4 * 4	m	76,800
	razem	m	76,8
3. Pokrycie dachowe			
9	KNR 2-02 0410/02 - Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie do 16cm	m2	70
10	Kalkulacja indywidualna - Wymiana gontu drewnianego		
	5,00 * 5,20 / 2 * 4	m2	52,000
	18	m2	18,000
	razem	m2	70
11	ryczałt - Wymiana iglicy	kpl	1
4. Prace impregnacyjne			
12	KNR 4-01 0610/03 - Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2	m2	200
13	KNR 4-01 0613/01 - Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania desek lub płyt-analogia impregnacja środkiem ogniochronnym	m2	200
5. Prace ogólnobudowlane			
14	Kalkulacja indywidualna - Wzmocnienie całego cokołu zewnętrznego z kamienia	kpl	1
6. Stolarka			
15	Kalkulacja indywidualna - Wymiana istniejących okien z okuciami, tj.: zawiasy, klamki, zamknięcia, drewno modrzewiowe w kolorze elewacji	kpl	4
16	Kalkulacja indywidualna - Wymiana istniejących drzwi wejściowych z wymianą okuć, tj.: zawiasy, klamki, zamknięcia, zamki, drewno modrzewiowe w kolorze elewacji	kpl	1

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe							
1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m						
	392,256 m2						
Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	0,4498				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1748				
Materiały							
	Płyty pomostowe robocze	m2	0,0154				
	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0004				
	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002				
	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,00001				
	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,00019				
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,00002				
	Haki do muru	kg	0,012				
	Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,009				
	Maty trzciniowe (płyty) 3,5cm	m2	0,005				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt							
	Rusztowanie rurowe	m-g	0,177				
	Razem k.b.						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
2	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych, wsp. za obiekt czynny i zabytkowy						
	169,536 m2						
Robocizna R=2							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,21				
	Razem k.b.						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
3	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych						
	38,4 m						
Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,08				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02				
	Razem k.b.						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
4	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt 16cm						
	66,667 m2						
Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,09				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02				

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				Razem k.b.			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
5	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpówka- anal. gont						
	66,667 m2						
	Robocizna						
	Robotnicy gr.I	r-g	0,47				
	Sprzęt						
	Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,13				
				Razem k.b.			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
	Razem: Prace przygotowawcze i rozbiórkowe						
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem			
				Razem element			
	2. Elewacja						
6	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 16cm pod pokrycie dachówką-analogia wyprostowania elewacji z wzmocnieniem						
	169,536 m2						
	Robocizna						
	Cieśle gr.II	r-g	0,25				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05				
	Materiały						
	Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II - modrzew, zab. środkiem ogniochronnym	m3	0,01				
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,16				
	Materiały pomocnicze	%	2				
				Razem k.b.			
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
7	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm-analogia wykonania elewacji z deski modrzewiowej						
	169,536 m2						
	Robocizna						
	Cieśle gr.III	r-g	0,77				
	Cieśle gr.II	r-g	0,21				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,18				
	Materiały						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Deski iglaste strugane 1-stronnie nasyczone kl.II 28-45mm o szer. 30 cm z drewna modrzewiowego, malowana średnim ogniochronnym i impregnatem Palisander	m3	0,037				
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,23				
	Materiały pomocnicze	%	2				
	Razem k.b.						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
8	Wymiana listew przyściennych-analogia gzymsów drewnianych						
	76,8 m						
	Robocizna						
	Cieśle gr.II	r-g	0,12				
	Materiały						
	Listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25mm-gzyms drewniany, modrzew	m	1,15				
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,05				
	Materiały pomocnicze	%	2				
	Razem k.b.						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
	Razem: Elewacja						
	Koszty bezpośrednie						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem						
	Razem element						
	3. Pokrycie dachowe						
9	Olacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie do 16cm						
	70 m2						
	Robocizna						
	Cieśle gr.II	r-g	0,32				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03				
	Materiały						
	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm, modrzew	m3	0,006				
	Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm	m3	0,018				
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,12				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Sprzęt						
	Wyciąg	m-g	0,01				
	Środek transportowy	m-g	0,02				
	Razem k.b.						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
10	Wymiana gontu drewnianego						
	70 m2						
	Robocizna						
	Cieśle gr.II	r-g	1,8				
	Materiały						
	Gont drewniany, modrzew impregnowany środkiem ogniochronnym i	m2	1,2				
				Razem k.b.			
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
11	Wymiana iglicy						
	1 kpl						
	Razem pozycja						
	Razem: Pokrycie dachowe						
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem			
				Pozycje uproszczone			
				Razem element			
	4. Prace impregnacyjne						
12	Odrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2						
	200 m2						
	Robocizna						
	Robotnicy gr.II	r-g	0,06				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,01				
				Razem k.b.			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
13	Dwukrotne odrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania desek lub płyt-analogia impregnacja środkiem ogniochronnym						
	200 m2						
	Robocizna						
	Robotnicy gr.II	r-g	0,2				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,11				
	Materiały						
	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe-ogniochron	kg	0,77				
	Materiały pomocnicze	%	2				
				Razem k.b.			
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				Zysk			
				Razem pozycja			
				Cena jednostkowa			
	Razem: Prace impregnacyjne						
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem			
				Razem element			
	5. Prace ogólnobudowlane						
14	Wzmocnienie całego cokołu zewnętrznego z kamienia						
				1 kpl			
	Razem pozycja						
	Razem: Prace ogólnobudowlane						
				Razem element			
	6. Stolarka						
15	Wymiana istniejących okien z okuciami, tj.: zawiasy, klamki, zamknięcia, drewno modrzewiowe w kolorze elewacji						
				4 kpl			
	Razem pozycja						
16	Wymiana istniejących drzwi wejściowych z wymianą okuć, tj.: zawiasy, klamki, zamknięcia, zamki, drewno modrzewiowe w kolorze elewacji						
				1 kpl			
	Razem pozycja						
	Razem: Stolarka						
				Razem element			
	Ogółem						
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem			
				Pozycje uproszczone			
				Razem			
				Podatek VAT			
				Ogółem kosztorys			

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Tabela elementów

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Prace przygotowawcze i rozbiórkowe	
2.	Elewacja	
3.	Pokrycie dachowe	
4.	Prace impregnacyjne	
5.	Prace ogólnobudowlane	
6.	Stolarka	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Załącznik

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Dwonnica przykościelna:

- fundamenty z kamienia polnego
- konstrukcja nośna ścian drewniana
- konstrukcja dachu z drewna
- pokrycie dachowe z gontu drewnianego
- elewacja z deski ozdobiona drewnianymi gzymsami
- pokrycie dachowe związane iglicą metalową
- stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

Zakres planowanych prac:

- wymiana pokrycia dachowego z elementami ozdobnymi
- wymiana zewnętrznej elewacji drewnianej z impregnacją
- wymiana stolarki ogólnobudowlanej
- odnowienie cokołu elewacji zewnętrznej.