
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w Lipce na ulicy Spokojnej łączącej droge wojewódzką nr 188 z droga powiatową nr 1035P

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe

Budowa m. Lipka odc. od km 0+000,00 do km 0+0685,00

Inwestor Gmina Lipka 77-420 Lipka ul.kościuszki 28

Poziom cen Ceny jednostkowe robót wg wydawnictwa ORGBUD SERWIS "Ceny scalonych robót budowlanych i instalacyjnych zeszyt 1 i zeszyt 2 IV kw. 2010 r. , "Informacyjny zestaw średnich cen robót drogowych IV kw. 2010

Sporządził mgr inż. Janusz Marcinkowski

Piła kwiecień , 2011 r.

Przebudowa drogi gminnej w Lipce na ulicy Spokojnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY POMIAROWE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,685
2. ROBOTY ZIEMNE			
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km i wbudowaniem w pobocze	m ³	1 000
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2km	m ³	479
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m ³	396
5	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV	m ³	396
3. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
6	Koryta o głębokości 32cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem urobku na odległość do 2 km	m ²	4 332
7	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	4 332
8	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w il. 0,8 kg/m ²	m ²	4 332
9	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²	4 332
10	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w il. 0,3 kg/m ²	m ²	4 332
11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	4 332
4. CHODNIKI			
12	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m ²	1 784
13	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1 374
14	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m ²	1 784
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - tereny zieleni (pobocze gruntowe)	m ²	1 872
16	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m ²	1 872
6. INNE			
17	Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii III-IV	szt	110
18	Wywożenie w terenie normalnym pni o średnicy 16-25cm na odległość 2 km	szt	110

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 3/5

Przebudowa drogi gminnej w Lipce na ulicy Spokojnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
19	Przepust - rury żelbetowe o średnicy 80cm wraz ze ściankami czołowymi / włączenie do drogi wojewódzkiej /	m	13
20	Roboty pomiarowe na drogach w terenie równinnym - GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA	km	0,685

Przebudowa drogi gminnej w Lipce na ulicy Spokojnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY POMIAROWE					
1	KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,685		
2. ROBOTY ZIEMNE					
2	KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km i wbudowaniem w pobocze	m ³	1 000		
3	KNNR 1 0202/06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2km	m ³	479		
4	KNNR 1 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m ³	396		
5	KNNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV	m ³	396		
3. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
6	KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 32cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem urobku na odległość do 2 km	m ²	4 332		
7	KNNR 6 0113/02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	4 332		
8	KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w il. 0,8 kg/m ²	m ²	4 332		
9	KNNR 6 0110/03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (standard II) o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²	4 332		
10	KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w il. 0,3 kg/m ²	m ²	4 332		
11	KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	4 332		
4. CHODNIKI					
12	KNNR 6 0103/01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m ²	1 784		
13	KNNR 6 0404/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1 374		
14	KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m ²	1 784		
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15	KNNR 1 0503/05 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - tereny zieleni (pobocze gruntowe)	m ²	1 872		
16	KNNR 1 0507/01 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m ²	1 872		
6. INNE					
17	KNNR 1 0104/11 Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii III-IV	szt	110		
18	KNNR 1 0108/02 Wywożenie w terenie normalnym pni o średnicy 16-25cm na odległość 2 km	szt	110		
19	KNNR 2-31 0605/08 Przepust - rury żelbetowe o średnicy 80cm wraz ze ściankami czołowymi / włączenie do drogi wojewódzkiej /	m	13		
20	KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe na drogach w terenie równinnym - GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA	km	0,685		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

TABELA ELEMENTÓW

Przebudowa drogi gminnej w Lipce na ulicy Spokojnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P

Nr	Opis robót	Wartość
1.	ROBOTY POMIAROWE	
2.	ROBOTY ZIEMNE	
3.	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA	
4.	CHODNIKI	
5.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
6.	INNE	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	