



Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,

» (067) 266-50-41 w. 37, fax (067) 266-57-55

e-mail: gmina@lipka.pnet.pl, www.lipka.pnet.pl

Lipka, dnia 10 września 2012 r.

ZP.270.CK.1.12.BS

**Do wszystkich Wykonawców
którzy pobrali SIWZ**

dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej na drogę z tłuczniaw w Czyżkowie, Gmina Lipka.

Na podstawie art. 38 ust 4. Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 26.06.2010 r. ze zmianami), zwaną dalej „Upzp”, Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

**Zmiany w treści SIWZ
Zmiana nr 1:**

W pkt. 03 „SIWZ”

1. jest: „**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej na drogę z tłuczniaw:**

- dolna warstwa z tłuczniaw ceglano- betonowego o gr. 18 cm i frakcji 0- 65 mm,
 - górna warstwa z tłuczniaw granitowego o gr. 2 cm i frakcji 0- 31,5 mm
- po zagęszczeniu, na długości 830 m. i szerokości 4 m. w Czyżkowie, Gmina Lipka.

Opis prac:

- wykonanie robót pomiarowych,
- korytowanie,
- wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża.

Wykonanie ww. prac odbędzie się na długości 830 m. i szer. 4 m.

Ułożenie dolnej warstwy z tłuczniaw ceglano- betonowego o gr. 18 cm i frakcji 5- 63 mm oraz górnej warstwy z tłuczniaw granitowego o gr. 2 cm i frakcji 0- 31,5 mm, po zagęszczeniu, na powierzchni 3.320 m².

Zamawiający informuje, że na powierzchni ok. 1560,0 m² znajduje się utwardzona powierzchnia z tłuczniaw ceglanego oraz kamienia, którą należy wywieźć na drogi Zamawiającego znajdujące się w promieniu do 2 km.

Po zakończeniu prac wykonawca dokona plantowania poboczy na długości 1.660 mb.”

2. powinno być: „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól o nawierzchni gruntowej na drogę z tłuczni:

- dolna warstwa z tłuczni ceglano- betonowego o gr. 15 cm i frakcji 0- 65 mm,
 - górna warstwa z tłuczni granitowego o gr. 5 cm i frakcji 0- 31,5 mm
- po zagęszczeniu, na długości 830 m. i szerokości 4 m. w Czyżkowie, Gmina Lipka.

Opis prac:

- wykonanie robót pomiarowych,
- korytowanie,
- wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża.

Wykonanie ww. prac odbędzie się na długości 830 m. i szer. 4 m.

Ułożenie dolnej warstwy z tłuczni ceglano- betonowego o gr. 15 cm i frakcji 5- 63 mm oraz górnej warstwy z tłuczni granitowego o gr. 5 cm i frakcji 0- 31,5 mm, po zagęszczeniu, na powierzchni 3.320 m².

Zamawiający informuje, że na powierzchni ok. 1560,0 m² znajduje się utwardzona powierzchnia z tłuczni ceglano- betonowego oraz kamienia, którą należy wywieźć na drogę Zamawiającego znajdujące się w promieniu do 2 km.

Po zakończeniu prac wykonawca dokona plantowania poboczy na długości 1.660 mb.”

II.

Określone w SIWZ terminy pozostają bez zmian.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

III.

Sposób wprowadzenia zmian

Wszystkie wprowadzone zamiany są wiążące dla Wykonawców.

