

Kosztorys ofertowy

Droga dojazdowa do gruntów rolnych - nawierzchnia bitumiczna w Wielkim Buczku - I odcinek

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej 450 mb (5,6m+6,0m)/ 2 x 400 m + 6.0m x 50,0m = 2.620,0 m2	m2	2620,0		-
2	Skropienie podbudowy emulsją	m2	2620,0		-
	Mechaniczne wyrównanie pobudowy bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC11w KR 1-2 w ilości 70kg/m2	m2	2620,0		-
3	Skropienie podbudowy emulsją	m2	2620,0		-
4	W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR1-2 grub 3 cm	m2	2620,0		-
5.	Regulacja wysokościowa wpustów kd	szt.	2,0		-
					-
	Razem k.b.				0,00
	Podatek VAT 23%				0,00
	Ogółem				0,00