

Kosztorys ofertowy

Droga dojazdowa do gruntów rolnych - nawierzchnia bitumiczna w Wielim Buczku - II odcinek

| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---------|--|----|-------|------|---------|
| 1 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 40 cm z wywozem na odl. Do 5 km ; 12,0m x 5,2m + 4,0m x 1,0 m = 66,4 m2 | m2 | 66,4 | | - |
| 2 | Wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 20 cm | m2 | 66,4 | | - |
| 3 | Mechaniczne wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltową AC11w KR 1-2 w ilości 100kg/m2 12,0m x 5,1m + 4,0m x 1,0m = 65,2m2 | m2 | 65,2 | | - |
| 4 | Skropienie podbudowy emulsją | m2 | 65,2 | | - |
| 5 | W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR1-2 grub 3 cm 12,0m x 5,0m +4,0m x 10m = 64,0m2 | m2 | 64,0 | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Razem k.b. | | | | 0,00 |
| | Podatek VAT 23% | | | | 0,00 |
| | Ogółem | | | | 0,00 |