

## Kosztorys ofertowy

Droga dojazdowa do gruntów rolnych - nawierzchnia bitumiczna w Wielkim Buczku - III odcinek

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-V - istniejąca podbudowa tłuczniowa 800,0m x 4,2 m = 3360,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3360,0		-
2	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	3360,0		-
3	Mechaniczne wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltową AC11w KR 1-2 w ilości 100kg/m <sup>2</sup> 800,0m x 4,1m = 3.280,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3280,0		-
4	Skropienie podbudowy emulsją	m <sup>2</sup>	3280,0		-
5	W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR1-2 grub 3 cm 800,0m x 4,0m = 3.200,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3200,0		-
					-
					-
					-
	Razem k.b.				0,00
	Podatek VAT 23%				0,00
	Ogółem				0,00