

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty remontowe				
1	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych,	10		szt
2	KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust	499,75		m2
3	KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary	234,06		m
4	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	499,75		m2
5	KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30, gr.10cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie-/sala 12,11/	102,69		m2
6	KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30, gr.7cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie-/sala 10,5/	100,13		m2
7	KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30, gr.5cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie-/sala 9,8,21/	147,04		m2
8	KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30, gr.9cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie-/sala 3,4/	99,74		m2
9	KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30, gr.3cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie-/sala 23/	50,15		m2
10	KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa-paroizolacja	499,75		m2
11	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 40·mm, zatarte na ostro	499,75	2	m2
12	KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	499,75		m2
13	ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 3- 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2,	499,75		m2
14	KNR 202/1112/6 (1) Posadzki z wykładziny z wywinięciem 10cm na ściany, z tworzyw sztucznych.Wykładzina homogeniczna/jednorodna/wynylowa, podłogowa.grub. 2 mm, wzmocniona poliuretanem iQ PUR, odporna na naciski, odporna chemicznie oraz na rozwój bakterii i grzybów.Ścieralność P < 0,15mm; T < 0,08mm	529,33		m2
15	KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 40cm-poszerzenie otworów drzwiowych	2,016		m3
16	Kalk.ind. - Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie G/K gr. 12,5cm	4,20		m
17	KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	2,40		m3
18	KNRW 202/608/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej- uzupełnienie dylatacji	0,896		m2
19	ORGB 202/2023/3 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100	21,67		m2
20	KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2	16,80		m2
21	KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic stalowych, ściany G/K, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2/anal./	2,10		m2
22	KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0·m2	4,20		m2
23	KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne,	9		szt
24	KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne z naświetlem	1	2	szt
25	KNR 401/909/2 Dopasowanie skrzydeł okiennych, naświetla 0,5-2,5·m2	2		szt
26	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	54,00		m2
27	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	54,00		m2
28	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	54,00		m2