

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Obiekt :** "PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ BRZEZINKI Z MĄCHOCICAMI-SCHOLASTERIA"

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**Zamawiający:** Urząd Gminy Masłów

**Kosztorys opracowali:**  
Kosztorysant mgr St. Nowakowska

**Data opracowania przedmiaru:** 20.05.2013 r.

JÓZEF JAKOBS  
upr.bud.-korsur KL 291/93  
26-001 Masłów, ul. Podklonowska F  
tel. (041) 211 11 11

PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA "PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ BRZEZINKI Z MĄCHOCICAMI-SCHOLASTERIA"  
w gminie MASŁÓW

Lp	POZ. SST	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
<b>I. PODBUDOWA DROGI</b>					
1.	SST D-04.08.01	45230 000-9	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową - warstwa wyrównawczo-wzmacniająca (śr. Gr. 4 cm)	Mg	$707*5,1*0,1+2*(10*10-3,14*10*10/4)*0,1=$  364,87
<b>II. NAWIERZCHNIA DROGI</b>					
2.	SST D-05.03.13	45233 000-9	Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznych metodą kombinowaną (przy zastosowaniu geosyntetyku-geosiatki o wytrzymałości min. 80 x 80 i warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy 4 cm)	m2	$707*5,08+2*(10*10-3,14*10*10/4)=$  3634,56
3.	SST D-05.03.05	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (wg. PN-S-96025) (ze skropieniem w-wy wiążącą emulsją)	m2	$707*5+2*(10*10-3,14*10*10/4)=$  3578,00