

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 47,50	m ²		
			m ²	47.500	
2	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m w gr. kat. IV 57,00	m ³	RAZEM	47.500
			m ³	57.000	
3	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. IV 57,00	m ³	RAZEM	57.000
			m ³	57.000	
4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 15,00	m ²	RAZEM	57.000
			m ²	15.000	
5	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn. zwykłe kat. II na ścianach płaskich i pow. poziom. (balkony i loggie) wyk. ręczn. 72,00	m ²	RAZEM	15.000
			m ²	72.000	
6	KNR 2-02 0601-01	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco posianno z lepiku smołowego lub asfalt. - pierwsza warstwa 65,00	m ²	RAZEM	72.000
			m ²	65.000	
7	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 65,00	m ²	RAZEM	65.000
			m ²	65.000	
8	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 72,00	m ²	RAZEM	65.000
			m ²	72.000	
9	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pionowo 65,00	m ²	RAZEM	72.000
			m ²	65.000	
10	KNR-W 2-01 0610-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne 50-100 mm 49,00	m	RAZEM	65.000
			m	49.000	
11	KNR 2-01 0621-01	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 800-1000 mm gr. kat. I-II 2	szt.	RAZEM	49.000
			szt.	2.000	
12	KNR-W 2-01 0609-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 4,00	m ³	RAZEM	2.000
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

Opm

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 51,16	m ²		
			m ²	51.160	
2	KNR 2-31 0804-08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm 246,00	m ²	RAZEM	51.160
			m ²	246.000	
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 56,00	m	RAZEM	246.000
			m	56.000	
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 550,00	m ²	RAZEM	56.000
			m ²	550.000	
5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 550,00	m ²	RAZEM	550.000
			m ²	550.000	
6	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 85,00	m ²	RAZEM	550.000
			m ²	85.000	
7	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 85,00	m ²	RAZEM	85.000
			m ²	85.000	
8	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 550,00	m ²	RAZEM	85.000
			m ²	550.000	
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 550,00	m ²	RAZEM	550.000
			m ²	550.000	
10	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 196,00	m	RAZEM	550.000
			m	196.000	
11	KNR 2-31 1510-03	Transp.wewn.brukowca,kostki kam. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym 76,00	t	RAZEM	196.000
			t	76.000	
12	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 550,00	m ²	RAZEM	76.000
			m ²	550.000	
13	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 110,00	m ³	RAZEM	550.000
			m ³	110.000	
				RAZEM	110.000