

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 51,16	m ²		
			m ²	51.160	
				RAZEM	51.160
2	KNR 2-31 0804-08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm 246,00	m ²		
			m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 56,00	m		
			m	56.000	
				RAZEM	56.000
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 550,00	m ²		
			m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 550,00	m ²		
			m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
6	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 85,00	m ²		
			m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
7	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 85,00	m ²		
			m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
8	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 550,00	m ²		
			m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 550,00	m ²		
			m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
10	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 154,00	m		
			m	154.000	
				RAZEM	154.000
11	KNR 2-31 1510-03	Transp.wewn.brukowca,kostki kam. pojazdami samowładowczymi na odl.do 0.5 km z ładunkiem ręcznym 76,00	t		
			t	76.000	
				RAZEM	76.000
12	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 550,00	m ²		
			m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
13	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 110,00	m ³		
			m ³	110.000	
				RAZEM	110.000
14	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki 1,56	m ³		
			m ³	1.560	
				RAZEM	1.560
15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 42,00	m		
			m	42.000	
				RAZEM	42.000

Zmiana:

1. Wzdłuż boiska i na zakończeniu placu krawężnik drogowy.