

WARUNKI KONTRAKTU

1. Przedmiotem przetargu jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Masłów w sezonie zimowym 2007/2008 r. wykazanych na załączniku nr **C i D**. Łączna przewidywana ilość do utrzymania w całym sezonie zimowym wynosi 5.500 km.

2. Cena jednostkowa za zimowe utrzymanie 1 km drogi powinna zawierać :
- wykonanie 10% mieszanki piaskowo-solnej (w tym zakup i dowóz piasku i soli drogowej na plac-bazę),
 - załadunek mieszanki na pługopiaskarkę,
 - przejazd pługopiaskarki wraz z jednoczesnym miałowaniem lub odśnieżaniem z miałowaniem w ilości 100 g mieszanki na 1 m² (szerokość posypywania jezdni 5m),
 - zainstalowanie osprzętu: świateł pulsacyjnych i obrysowych wymaganych stosownymi przepisami
 - utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej w okresie świadczenia usług
 - paliwa i ewentualnie olej na uzupełnienie stanu dla silnika poruszającego mechanizm sprzętu
 - dojazd sprzętu do miejsca pracy.

Cena za odśnieżanie 1 km drogi pługopiaskarką bez miałowania będzie wynosić 20% ceny jednostkowej (przy szerokości odśnieżania jezdni 5m).

3. Materiał użyty do wykonania mieszanki piasek i sól drogowa zwykła DR: powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN .Sól musi posiadać atest higieniczny i badania techniczne.

4. Zamawiający zastrzega sobie, że w każdej chwili może dokonać badania próbki mieszanki piaskowo-solnej pobranej z placu załadunkowego. W razie jakichkolwiek odchyłek co do jej składu (10% soli drogowej i 90% piasku) Zamawiający kosztami jej badania laboratoryjnego wraz z dodatkowymi karami umownymi obciąży Oferenta (Wykonawcę usługi).

5. Określona cena ryczałtowa przez oferenta nie może ulec zmianie w przeciągu sezonu zimowego, ani być waloryzowana np. z tytułu wzrostu cen paliwa. Jedynym powodem wzrostu ceny brutto w sezonie zimowym może być zmiana urzędowa podatku VAT (przy wyliczeniu ceny przyjmować **VAT – 7 %**).

6. Odbiór wykonanej usługi wg dyspozycji następuje przez przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednio po jej wykonaniu zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

7. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przystąpić do akcji czynnej czy odśnieżania niezwłocznie lecz nie później niż za 2 godz..

8. Wykonawca musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły aż do odwołania. Zamawiający zachowuje prawo odwołania prowadzenia akcji czynnej (przy sprzyjających

warunkach) na czas nieokreślony, nie powodujący roszczeń z tego tytułu do wynagrodzenia dla Wykonawcy.

9. Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu, a także silnika piaskarki.

10. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z WTW i O to może zastosować sankcje wobec Wykonawcy:

- nie potwierdzi usługi od początku dyspozycji
- będzie naliczał kary tak jak za nie podstawienie sprzętu
- zrezygnować natychmiast z usług Wykonawcy.

11. Wykonawca będzie prowadził prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowników dróg, a w przypadku powstania szkody z winy Wykonawcy podczas wykonywania prac j.w. jest odpowiedzialny za powstałe szkody.

12. W przypadku poważnej awarii sprzętu, Wykonawca ma obowiązek wynajęcia go od innego podmiotu do czasu wyremontowania. Z tego tytułu nie uzyska dodatkowego wynagrodzenia.

13. Termin zapłaty należności wynikającej z faktur ustala się na 30 dni licząc od daty złożenia faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę.

14. Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca sporządza w sposób czytelny wg zasad określonych niżej:

- praca Wykonawcy potwierdzona zostaje każdego dnia (zmiany) przez dysponenta na karcie drogowej względnie karcie pracy sprzętu,
- załącznikiem do faktury oprócz dokumentów wymienionych wyżej będą zestawienia zbiorcze pracy wg wzoru załączonego do niniejszych warunków kontraktu.

15. Rozliczenia za usługi świadczone przy zimowym utrzymaniu dróg dokonywane będą systemem bezgotówkowym, a zatem każdy z Wykonawców musi posiadać własny rachunek rozliczeniowy w banku.

**WARUNKI SZCZEGÓŁOWE PROWADZENIA AKCJI
CZYNNEJ ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

I. UTRZYMYWANIE STANU GOTOWOŚCI.

Wykonawca utrzymuje stan gotowości przystąpienia do akcji w pełnym zakresie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia w taki sposób, aby rozpoczęcie w pełnym zakresie akcji czynnej nastąpiło w ciągu 2 godzin od chwili zaistnienia okoliczności uzasadniającej rozpoczęcie akcji lub w ciągu 1 godz. przy każdorazowym rozpoczynaniu zawieszanej akcji.

II. AKCJA CZYNNNA polega na:

- patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg i usuwaniu na bieżąco z pasów ruchu gromadzonego się w czasie opadów śniegu, tak aby nie dopuścić do powstania przerw w ruchu,
- bieżącym usuwaniu śliskości poprzez posypywanie materiałem uszarstniającym (piaskiem z solą). Za piaskarką ma pozostawać widoczny na całej szerokości jezdni ślad rozsypanego środka uszarstniającego,
- dopuszcza się zajeżdżoną cienką warstwę śniegu nie utrudniającą ruchu.

**Wykaz DRÓG GMINNYCH I GOSPODARCZYCH
przewidzianych do utrzymania zimowego**

Solectwo BARCZA	- dr. gminna przez wieś.....	1,1 km
Solectwo DOMASZOWICE	- dr. gminna k/kapliczki	0,5 km
	- Góra	0,7 km
	- w k-ku Ciekockiej	0,5 km
	- w k-ku ogródków dz	0,2 km
Solectwo DOLINA MARCZ.	- przez las	2,5 km
Solectwo DĄBROWA OŚ.	- dr. gminna	0,3 km
	- przez Osiedle	0,4 km
Solectwo CIEKOTY	- dr. gminna przez wieś	0,8 km
	- Ciekoty I	0,4 km
	- Radostowa	0,9 km
	- nad zalewem	0,5 km
Solectwo BRZEZINKI	- łącznik do Mach.Schol	0,8 km
Solectwo MASŁÓW I	- dr. gminna – przy Rzece	1,0 km
	- dr. gminna do cmentarza ...	0,2 km
	- w k/ku Drobiarza i rzeki	1,0 km
	- Świerczyny II-ga linia	1,2 km
	- do Parceli Wolskich	1,5 km
	- na Parcelach Masłowskich.....	0,6 km
	- do „ wózków „	0,3 km
Solectwo MASŁÓW II	- droga w k-ku Masłowa I	0,3 km
Solectwo MĄCHOCICE KAP.	- dr. gminna – Łącznik	0,7 km
	- Zakaniów i k/szkoły.....	1,5 km
Solectwo WOLA KOPCOWA	- dr. gminna - Kopcówki	1,0 km
	- w k/ku Cedzynki	0,4 km
	- do przedszkola	0,3 km
	- „ za rzeka „	0,4 km
INNE :	dojazdy do siedlisk i nowych terenów budowlanych	5,0 km

RAZEM ----- 25,0 km.

Załącznik D**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
NA TERENIE GMINY MASŁÓW**

Nr drogi	Nazwa drogi	Standard drogi	Długość (km)
0308 T	Kajetanów-M. Doły	V	3,6
0309 T	Dąbrowa-Oboźna Droga	IV	4,6
0310 T	Dąbrowa-Stara Góra	V	1,3
0311 T	Masłów-Ciekoty	IV	8,3
0312 T	Masłów-Domaszowice	IV	6,1
0315 T	Masłów I-Mąchocice Kapitulne	V	4,1
0321 T	p. wieś Mąchocice Scholasteria	V	2,6
0595 T	Klonów-Podemłynie	V	2,5
		RAZEM:	<u>33,1 km</u>

