

Gmina Niechlów

Niechlów dnia 15.05.2013 roku

ul. Głogowska 31

56-215 Niechlów

woj. dolnośląskie

tel. 065 5435688, faks 0-65 5435814.

### Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego :

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach (PROW na lata 2007-2013).”

Zamawiający działają na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 , poz. 759 ze zmianami informuję że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania , na które zamawiający udziela odpowiedzi :

Pyt. 1

proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rys. 2-3-4 a zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej i tym samym korektę poz. 4,5 kosztorysu budowlanego . Wg naszych obliczeń :  
okna :

o1-21szt (parter: 2szt , lp:4szt ; IIp. : 15 szt

o2-parter 3szt

drzwi11+D12-Ip

**Odp.** W pozycji 4 kosztorysu występuje 3 szt. okien 01. Powinno być 21 szt okien 01;  
w pozycji 5 kosztorysu występuje 21 szt. okien 02. Powinno być 3 szt. okien 02;  
Drzwi dwuskrzydłowe wahadłowe D11: Sz = 1400, Hz=2000 zlokalizowane w otworze drzwiowym z klatki schodowej do pomieszczenia świetlicy;  
Drzwi jednoskrzydłowe w kratką nawiewną dołem D12: Sz=800, Hz=200  
Zlokalizowane na IIp. w wejściu do pomieszczenia 2.2 – kuchni;

Pyt. 2

proszę o wyjaśnienie poz 24 przedmiaru budowlanego – wg. Nas powinno być 5 szt.

**Odp.** Poz. 24 przedmiaru budowlanego - 5 szt. ościeżnic stalowych do drzwi 80 cm.

Pyt. 3

brak poz. Kosztorysowej dotyczącej ościeżnicy dla szer. Drzwi 100cm w ilości 1szt. proszę o korektę.

**Odp.** Drzwi stalowe, ocieplone D03 o wymiarach 100x200 w poz. 18 przedmiaru skosztorysować razem z ościeżnicą z 3 bolcami antywyważeniowymi;

Pyt. 4

Poz 23 przedmiaru budowlanego – czego dotyczy

**Odp.** Poz. 23 przedmiaru dotyczy osadzenia drzwi dwuskrzydłowych, wahadłowych D11 na IIp.

Pyt. 5

celem należytej kalkulacji proszę o podanie przykładowych stołów i krzeseł podlegających dostawie .

**Odp.**

Krzesła i stoły do wyposażenia restauracji, sal konferencyjnych, sal bankietowych, imprez masowych itp. Ostateczny wygląd do ustalenia przed zakupem z inwestorem.

Dane techniczne i parametry:

- Rama stalowa lub drewniana
- Wysokość całkowita: 85 - 95 cm
- Wysokość do siedziska: 45 - 48 cm
- Siedzisko: około 40x40 cm
- Oparcie: pełne lub ażur
- szerokość krzesła: 40 – 50 cm

Przykładowe krzesła



Stoły drewniane 120 x 70-80 cm; materiał: blat - płyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: do uzgodnienia z inwestorem przed zakupem;

Przykładowe zestawy stołów z krzesłami



Pyt. 6

Proszę o doprecyzowanie gr styropianu – ocieplenie ścian – poz 72 przedmiaru budowlanego.

**Odp.**

Poz. 72 przedmiaru – styropian gr. 10 cm

Pyt. 7

Poz 76 przedmiaru budowlanego montaż istniejących krat .. jak to rozumieć ? kraty po stronie inwestora ?

**Odp.**

Poz. 76 – montaż krat stalowych pochodzących z rozbiórki (poz. 3 kosztorysu) i następnie malowanych (poz. 77 przedmiaru)

Pyt. 8

poz. 77 przedmiaru budowlanego – czy nie należy doliczyć drabiny 0,6\*8,0 ?

**Odp.** Do poz. 77 przedmiaru doliczyć powierzchnię drabiny 0,6x8,0 m]

Pyt. 9

Poz. 79 przedmiaru budowlanego jaką techniką ma być wykonany napis ? proszę o doprecyzowanie

**Odp.** Napis (poz. 79 przedmiaru) „Świetlica wiejska w Sicinach” ma być wykonany jako plansza o powierzchni około 1 m<sup>2</sup> na podkładzie z blachy ocynkowanej z treścią drukowaną np. w technice solwentowej i po wykonaniu elewacji przymocowana na prawo od wejścia głównego

Pyt. 10

Poz. 81 przedmiaru budowlanego – biorąc pod uwagę obmiar 0,10\*11,076 należy użyć podstawy katalogowej KNR 4-04 0301-02 . Proszę o korektę .

**Odp.** Poz. 81 – należy użyć podstawy katalogowej KNR 4-04 0301 -02

Pyt. 11

Poz. 101 przedmiaru budowlanego – jaka gr. ?

**Odp.** Poz. 101 przedmiaru – izolacja z płyt lub mat z wełny mineralnej stropu gr. 5 cm;

Pyt. 12

W STWiORB- pkt instalacje wod-kan : jest zapis o pomalowaniu rur instalacji wodnej – brak w przedmiarze budowlanym . Proszę o uzupełnienie .

**Odp.** Dwukrotne malowanie istniejących rur instalacyjnych w poz. 116 przedmiaru (20 mb)

Pyt. 13

W STWiORB- pkt remont schodów zewnętrznych : jest zapis o położeniu papy izolacyjnej oraz wykończeniu okapu obróbka blacharską – brak w przedmiarze budowlanym . proszę o uzupełnienie .

**Odp.** Należy włączyć dodatkowo do przedmiaru

- przyklejenie papy izolacyjnej do powierzchni spoczników schodów zewnętrznych wg KNR 2-02 0604-03 – 5,43 m<sup>2</sup>
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej KNR 2-02 0506-03 – 1,44 m<sup>2</sup>

Pyt. 14

poz.87 przedmiaru budowlanego – proszę o potwierdzenie że należy zastosować gres antypoślizgowy a nie jak na rysunku nr 4 papę .

**Odp.** Poz. 87 – zastosować gres antypoślizgowy;

Pyt. 15

W STWiORB pkt posadzki : należy zastosować gres , terakotę a wg rys nr 3 lastriko . proszę o doprecyzowanie

**Odp.** Wykonać posadzki z materiału antypoślizgowego terakoty lub gresu 30 x 30 cm

Pyt. 16

W SIWZ pkt. 10 p.pkt 6- proszę o korektę – opis koperty z ofertą .

**Odp.** Korekta została wykonana dot. SIWZ pkt.10 p.pkt. 6

Pyt. 17

Proszę o doprecyzowanie poz. 150 przedmiaru budowlanego- jaki materiał ?

**Odp.** Poz. 150 przedmiaru – wycieraczki stalowe do obuwia kratownicowe z obramieniem typowe, zatopione w posadzce betonowej;

Pyt. 18

Ze względu na szeroki wachlarz cenowy prosze o doprecyzowanie poz. 130 przedmiaru budowlanego .]

**Odp.** W poz. 130 przedmiaru przyjąć żyrandole 4 kloszowe ze stali lakierowanej, klosze szklane;

Pyt. 19

Proszę o podanie typu i rodzaju opraw jakie mają być założone w budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach .

**Odp.** W poz. 128 przedmiaru przyjąć lampy sufitowe i ścienne z kloszem, źródło światła E27, moc 60W, ilość

źródeł światła – 1;

W poz. 129 przedmiaru przyjąć lampy zewnętrzne ścienne, źródło światła 1x60W E27 IP44, materiał

- tworzywo;

W poz. 130 – patrz wyjaśnienie w punkcie 18;

Pyt. 20 .

Proszę o określenie rodzaju tablicy oraz jej wyposażenia .

**Odp.** Poz. 125 – tablica bezpiecznikowa z licznikiem i wyłącznikiem wymieniona będzie na kompletna rozdzielnica dostosowaną do aktualnych wymogów z wyposażeniem analogicznym do istniejącej;



Pyt. 21

Poz. 72 i 73 przedmiaru budowlanego proszę o określenie faktury i grubości cienkowarstwowego tynku .

**Odp.** Poz. 72 i 73 przedmiaru - przyjąć tynk cienkowarstwowy akrylowy z gotowym ubarwieniem , fakturę kornik,

Pyt.22

Poz. 73 przedmiaru budowlanego - czy nie właściwe byłoby użycie podstawy KNR 0-23 2614-05 .Proszę o sprawdzenie

**Odp.** Poz. 73 przedmiaru – przyjąć do wyceny podstawę KNR 2-02 0-23 2614-05

Pyt.23

Poz. 15 i 25 przedmiaru instalacji c.o. - brak w nakładach nagrzewnicy i naczynia wzbiorczego - proszę o doprecyzowanie po czyjej stronie jest ich dostawa .

**Odp.** W poz. 15 i poz. 25 dostawa naczynia wzbiorczego i nagrzewnicy są po stronie Wykonawcy ;

Pyt. 24

Proszę o doprecyzowanie deska podłogowa gr 32mm – z jakiego drzewa .

**Odp.** W p.102 przedmiaru przyjąć deskę z drewna sosnowego

Pyt. 25 Prosimy o potwierdzenie , że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe .

**Odp.**

wynagrodzenie ryczałtowe, a w jego obliczu jedynie pomocniczej/uzupełniającej funkcji przedmiaru robót. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tabelę elementów rozliczeniowych. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy zgodny z tabelą elementów rozliczeniowych załączoną do oferty. Kosztorys będzie traktowany jako materiał pomocniczy na wypadek obliczenia wartości np. robót zaniechanych itp

Pyt. 26 Zamawiający w SIWZ pkt. 6.4 zawarł zapis dotyczący wykazu oświadczeń i dokumentów dokumenty stwierdzające , że osoby , które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia .

prosimy o wskazanie jakie dokument oferent ma złożyć w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu .

**Odp.**

Warunkiem spełnienia pkt. 6.4 SIWZ jest załączenie do oferty uprawnień budowlanych Kierownika budowy

Pyt. 27

Prosimy o jednoznaczne określenie jakie dokumenty powinien złożyć Oferent w celu Potwierdzenia spełnienia warunku udziału – posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

**Odp.**

Spełnieniem warunków – „posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”.

Jest podpisany załącznik nr 2 do SIWZ

Wójt Gminy Niechlów  
Jan Głuszko