

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
18	KNR-W 2-01 d.4 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 50*1.2*0.7	m ³ m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR-W 2-01 d.4 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 50*0.7*0.8	m ³ m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka, obsypka i zasypka = 40cm 50*0.7*0.4	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNR-W 2-18 d.4 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
5		Rurociąg tłoczny + przepompownia			
22	KNNR 11 d.5 0307-02	Sieć kanalizacji tłocznej z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm 269	m m	269.000	
				RAZEM	269.000
23	KNNR 1 d.5 0111-01	Roboty pomiarowe geodezyjne wytyczenie i dokumentacja powykonawcza 0.269	km km	0.269	
				RAZEM	0.269
24	KNNR 4 d.5 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 1.69	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	1.690	
				RAZEM	1.690
25	KNNR 1 d.5 0605-05	Igłofiltrы o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
26	KNNR 4 d.5 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe 1.3	m ³ m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
27	KNNR 11 d.5 0402-07	Przewierthy dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 250 mm w gruntach kat. I-II 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
28	KNNR 11 d.5 0406-05	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 11 d.5 0406-06	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 7-07 d.5 0101-02	Montaż przepompowni typu PIRANIA 13-D S100/5,0-P-13/40-T/3-1,9/P - kompletna - zasilanie trójfazowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-19 d.5 0102-01	Oznakowanie trasy rur. tłoczego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 269	m m	269.000	
				RAZEM	269.000
32	KNNR 4 d.5 1206-03	Przewierthy o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
33	KNNR 11 d.5 0404-05	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
34	KNR-W 2-01 d.5 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 269*0.7*1.4	m ³ m ³	263.620	
				RAZEM	263.620
35	KNR-W 2-01 d.5 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 269*0.7*1.1	m ³ m ³	207.130	
				RAZEM	207.130