

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 269*0.7*0.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	56.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.490</b>
37	KNR-W 2-01 d.5 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 269*0.7*1.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	263.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>263.620</b>
38	KNR-W 2-01 d.5 0212-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 2.5*2.5*5*0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.625</b>
39	KNR-W 2-01 d.5 0316-10	Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką 1.5*5*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
40	KNNR 1 d.5 0207-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 5.56	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.560</b>