

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45432110-8 Kładzenie podłóg
45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
36110000-5 Siedziska, krzesła i podobne części
36141100-2 Stojaki

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Szaszarowicach do funkcji obiektu infrastruktury turystycznej poprzez jej modernizację
ADRES INWESTYCJI : Szaszarowice, 56-215 Niechlów
INWESTOR : Gmina Niechlów
ADRES INWESTORA : Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dokładański
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2014 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2014 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2014 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szaszarowicach					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		4*1,30	m	5,200	
				RAZEM	5,200
4	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,50*(3,80+2,75+2,25+2,45)	m ²		
			m ²	39,375	
				RAZEM	39,375
5	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		4,56+44,93+7,26	m ²	56,750	
				RAZEM	56,750
6	KNR 4-01 d.1 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
		(1,04+2,89)*2,45	m ²	9,628	
				RAZEM	9,628
7	KNR 4-04 d.1 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
		1,50*0,70*2,20	m ³	2,310	
				RAZEM	2,310
8	KNR 4-01 d.1 0349-05	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		1,00*0,40*0,50	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,27*(1,05*1,40)	m ³		
			m ³	0,397	
				RAZEM	0,397
11	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2,45*(4,90*2+4,60*2+4,42*2+0,91*2+0,98*2)+0,27*2*2,30+2,13*(2,39+4,60+3,50+1,30)+1,00*(1,10+1,10)+2,45*(2,26*2+4,42*2)	m ²		
			m ²	138,756	
				RAZEM	138,756
12	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		44,93+7,26+2,6*1,44+1,22*2,89	m ²	59,460	
				RAZEM	59,460
13	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
		44,93+4,07	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
14	KNR 4-01 d.1 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
		44,93+4,07	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		49,00*0,22+0,20+138,756*0,02+0,397	m ³	14,152	
				RAZEM	14,152
16	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km (10 następnych kilometrów)	m ³		
		14,152*10	m ³	141,520	
				RAZEM	141,520
2 Elewacja					
17	KNR 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,40*0,80*(10,25+8,03+4,02)	m ³		
			m ³	7,136	
				RAZEM	7,136
18	KNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 2*0,40*(10,25+8,03+4,02)	m ²		
			m ²	17,840	
				RAZEM	17,840
19	KNR 2-02 d.2 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17,84	m ²	17,840	
				RAZEM	17,840
20	KNR 2-02 d.2 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. (analogia - ułożenie izolacji pionowej z foli kubełkowej) 17,84	m ² m ²	17,840	
				RAZEM	17,840
21	KNR 2-01 d.2 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 7,136	m ³ m ³	7,136	
				RAZEM	7,136
22	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 4,00*(8,03*2+10,25)+3,30*10,25*0,5	m ² m ²	122,152	
				RAZEM	122,152
23	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,20*(10,05+7,93*2)+3,30*0,5*10,05	m ² m ²	125,404	
				RAZEM	125,404
24	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją do gruntowania 125,404	m ² m ²	125,404	
				RAZEM	125,404
25	KNR 0-23 d.2 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 125,404	m ² m ²	125,404	
				RAZEM	125,404
26	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykupłych kątownikiem metalowym 2*4,20+1,50*8+1,40*2+1,15*6	m m	30,100	
				RAZEM	30,100
27	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 125,404	m ² m ²	125,404	
				RAZEM	125,404
3 Roboty murarskie					
28	KNR-W 2-02 d.3 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproża 19N/120) 2*1,20	m m	2,400	
				RAZEM	2,400
29	KNR 4-01 d.3 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 0-40 d.3 0201-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm 10,05+8,03+3,50	m m	21,580	
				RAZEM	21,580
31	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1,12*0,50*4,50	m ³ m ³	2,520	
				RAZEM	2,520
4 Roboty tynkarskie i okładzinowe					
33	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,45*(4,90*2+4,60*2+4,42*2+0,91*2+0,98*2)+0,27*2*2,30+2,13*(2,39+4,60+3,50+1,30)+1,00*(1,10+1,10)+2,45*(2,26*2+4,42*2)-4*1,10*1,50-1,00*2,06*3-0,70*2,10*2-0,70*1,50	m ² m ²	121,986	
				RAZEM	121,986
34	KNR 2-02 d.4 0902-03	Tynki zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie 0,15*(4*1,10*8*1,50+2*2,06+1,00+0,70*2+2*1,50+2*2,10)	m ² m ²	9,978	
				RAZEM	9,978
35	KNR 2-02 d.4 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 4,56+44,93+7,26+4,07	m ² m ²	60,820	
				RAZEM	60,820
36	KNR 2-02 d.4 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 2,45*(1,02+2,89)	m ² m ²	9,580	
				RAZEM	9,580
37	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 0,80*(4,60+0,80)	m ² m ²	4,320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 Posadzki				RAZEM	4,320
38	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		0,06*(44,93+4,07)	m ³	2,940	
				RAZEM	2,940
39	KNR 2-15 d.5 0202-02	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych o śr.nom. 150 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków z uszczelnieniem zaprawą cementową (kanał do nawiewu kominka)	m		
		4,20	m	4,200	
				RAZEM	4,200
40	KNR-W 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (hala produkcyjna i magazyn tarcicy - warstwa dolna z betonu B-10)	m ³		
		0,06*(44,93+4,07)	m ³	2,940	
				RAZEM	2,940
41	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		44,93+4,07	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
42	KNR-W 2-02 d.5 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku (gr. 4cm)	m ²		
		49,00	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
43	KNR-W 2-02 d.5 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
		49,00	m ²	49,000	
				RAZEM	49,000
44	KNR-W 2-02 d.5 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		3,5*49,00	m ²	171,500	
				RAZEM	171,500
45	KNR-W 2-02 d.5 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		7,26+4,07+4,56	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
46	KNR-W 2-02 d.5 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		7,26+4,07+4,56	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
47	KNR-W 2-02 d.5 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		3*15,89	m ²	47,670	
				RAZEM	47,670
48	KNR 2-02 d.5 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		7,26+4,07+4,56	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
49	KNR 2-02 d.5 0607-01 analogia	Folia paroizolacyjna pod panelami	m ²		
		44,93	m ²	44,930	
				RAZEM	44,930
50	KNR 2-02 d.5 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - podkład korkowy pod panelami	m ²		
		44,93	m ²	44,930	
				RAZEM	44,930
51	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		44,93	m ²	44,930	
				RAZEM	44,930
6 Stolarka					
52	KNR 0-19 d.6 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 (okno 01)	m ²		
		1,10*1,45*4	m ²	6,380	
				RAZEM	6,380
53	KNR 0-19 d.6 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 (okno 02- strych)	m ²		
		1,00*1,35	m ²	1,350	
				RAZEM	1,350
54	KNR 2-02 d.6 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
55	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Skrzydła drzwiowe płycinowe z nawiewnikami do w.c.	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Skrzydła drzwiowe płycinowe do piwnicy 0,70*1,50	m ² m ²	RAZEM 1,050	1,800 1,050
57	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Skrzydła drzwiowe płycinowe na strych 0,80*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600 1,600
58	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Skrzydła drzwiowe płycinowe (drzwi do pomieszczenia gospodarczego - skrzydła drzwiowe inwestora) 0,70*2,00	m ² m ²	RAZEM 1,400	1,600 1,400
7 Roboty malarskie					
59	KNR-W 2-02 d.7 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 121,986+9,978+9,58*2-4,32	m ² m ²	146,804 RAZEM	146,804 146,804
60	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farba akrylowa) 60,82	m ² m ²	60,820 RAZEM	60,820 60,820
8 Roboty zakończeniowe					
61	KNR 2-02 d.8 1219-08	Uchwyty do flag 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000 2,000
62	KNR 4-01 d.8 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 0,40*(10,25+8,03+4,02)	m ² m ²	8,920 RAZEM	8,920 8,920
63	kalkulacja indywidualna d.8	Montaż pieca kominkowego z podłączeniem do przewodu kominowego 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000 1,000
64	Kalkulacja własna d.8	Zakup i montaż łowostółu 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000 1,000
65	Kalkulacja własna d.8	Zakup i montaż stajaka na rowery 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000 1,000
66	Kalkulacja własna d.8	Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000 1,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szaszarowicach						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	4,000		
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3,000		
3 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	5,200		
4 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	39,375		
5 d.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²	56,750		
6 d.1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²	9,628		
7 d.1	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³	2,310		
8 d.1	KNR 4-01 0349-05	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	0,200		
9 d.1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000		
10 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,397		
11 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	138,756		
12 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	59,460		
13 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²	49,000		
14 d.1	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²	49,000		
15 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	14,152		
16 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (10 następnych kilometrów)	m ³	141,520		
2		Elewacja				
17 d.2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	7,136		
18 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	17,840		
19 d.2	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	17,840		
20 d.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. (analogia - ułożenie izolacji pionowej z folii kubełkowej)	m ²	17,840		
21 d.2	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m ³	7,136		
22 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	122,152		
23 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	125,404		
24 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją do gruntowania	m ²	125,404		
25 d.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	125,404		
26 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	30,100		
27 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	125,404		
3		Roboty murarskie				
28 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproża 19N/120)	m	2,400		
29 d.3	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	4,000		
30 d.3	KNR 0-40 0201-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji beczniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm	m	21,580		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31	KNR 4-01 0322-d.3 02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000		
32	KNR 4-01 0310-d.3 02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	2,520		
4		Roboty tynkarskie i okładzinowe				
33	KNR 2-02 0803-d.4 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	121,986		
34	KNR 2-02 0902-d.4 03	Tynki zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²	9,978		
35	KNR 2-02 2011-d.4 01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²	60,820		
36	KNR 2-02 2003-d.4 01	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01	m ²	9,580		
37	KNR 0-12 0829-d.4 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	4,320		
5		Posadzki				
38	KNR 2-02 1101-d.5 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym	m ³	2,940		
39	KNR 2-15 0202-d.5 02	Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nom. 150 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków z uszczelnieniem zaprawą cementową (kanał do nawiewu kominka)	m	4,200		
40	KNR-W 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (hala produkcyjna i magazyn tarcicy - warstwa dolna z betonu B-10)	m ³	2,940		
41	KNR 2-02 0607-d.5 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	49,000		
42	KNR-W 2-02 d.5 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku (gr. 4cm)	m ²	49,000		
43	KNR-W 2-02 d.5 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²	49,000		
44	KNR-W 2-02 d.5 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²	171,500		
45	KNR-W 2-02 d.5 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	15,890		
46	KNR-W 2-02 d.5 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	15,890		
47	KNR-W 2-02 d.5 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	47,670		
48	KNR 2-02 1118-d.5 06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	15,890		
49	KNR 2-02 0607-d.5 01	Folia paroizolacyjna pod panelami	m ²	44,930		
50	KNR 2-02 0610-d.5 05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - podkład korkowy pod panelami	m ²	44,930		
51	NNRNKB 202 d.5 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	44,930		
6		Stolarka				
52	KNR 0-19 1023-d.6 02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 (okno 01)	m ²	6,380		
53	KNR 0-19 1023-d.6 02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 (okno 02- strych)	m ²	1,350		
54	KNR 2-02 1016-d.6 02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	4,000		
55	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Skrzydła drzwiowe płycinowe z nawiewnikami do w.c.	m ²	1,800		
56	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Skrzydła drzwiowe płycinowe do piwnicy	m ²	1,050		
57	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Skrzydła drzwiowe płycinowe na strych	m ²	1,600		
58	KNR-W 2-02 d.6 1026-04	Skrzydła drzwiowe płycinowe (drzwi do pomieszczenia gospodarczego - skrzydła drzwiowe inwestora)	m ²	1,400		
7		Roboty malarskie				
59	KNR-W 2-02 d.7 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	146,804		
60	KNR 4-01 1204-d.7 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farba akrylowa)	m ²	60,820		
8		Roboty zakończeniowe				
61	KNR 2-02 1219-d.8 08	Uchwyty do flag	szt.	2,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62	KNR 4-01 0213-d.8 01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²	8,920		
63	kalkulacja indywidualna	Montaż pieca kominkowego z podłączeniem do przewodu kominowego	kpl.	1,000		
64	Kalkulacja własna	Zakup i montaż łowostolu	szt	1,000		
65	Kalkulacja własna	Zakup i montaż stajaka na rowery	szt	1,000		
66	Kalkulacja własna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Elewacja						
3	Roboty murarskie						
4	Roboty tynkarskie i okładzinowe						
5	Posadzki						
6	Stolarka						
7	Roboty malarskie						
8	Roboty zakończeniowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: