

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karowie</b>					
1	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 12,40*7,0+9,6*7,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154,000 RAZEM	154,000
2	KNR 4-01 0414-07	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o odstępach lat do 20 cm 154,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154,000 RAZEM	154,000
3	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną powlekaną poliestrem fala 21,0x3,0 154,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154,000 RAZEM	154,000
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 154,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	154,000 RAZEM	154,000
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 7,0*0,35*3+9,3*0,35+12,4*0,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,945 RAZEM	14,945
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 22,00	m m	22,000 RAZEM	22,000
7	Kalkulacja własna	Zakup i montaż łowostółu 1	szt szt	1,000 RAZEM	1,000
8	Kalkulacja własna	Zakup i montaż stajaka na rowery 1	szt szt	1,000 RAZEM	1,000
9	Kalkulacja własna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1	szt szt	1,000 RAZEM	1,000