

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murarskie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261320-3 Kładzenie rynien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja dachu na budynku Sali gimnastycznej w Z.S. w Niechlowie
ADRES INWESTYCJI : 56-215 Niechlów, ul. Szkolna 12B
INWESTOR : Gmina Niechlów
ADRES INWESTORA : Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dokładański
DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dachu w budynku szkoły w Niechlowie						
1		Termomodernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Z.S. w Niechlowie				
1	KNR 4-01 0535-d.1 03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	23,940		
2	KNR 4-03 1140-d.1 07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m	88,750		
3	KNR 4-01 0535-d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	32,700		
4	KNR 4-01 0519-d.1 06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	310,700		
5	KNR 4-01 0519-d.1 07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	310,800		
6	KNR 4-01 0311-d.1 01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³	3,154		
7	KNR 4-01 0726-d.1 01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	25,225		
8	KNR 4-01 0533-d.1 02	Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych, wiatrownic, obróbek kominów, kosza ściekowego z blachy stalowej tytan - cynk (min. gr. 0,6 mm)	m ²	32,700		
9	KNR 2-02 0508-d.1 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan - cynk gr. min 06 mm	m	24,000		
10	KNR 2-02 0407-d.1 01	Zamocowanie krawędziaka z tarcicy nasyc. pod obróbki blacharskie - analogia	m ³ drew.	0,540		
11	KNR 2-02 0602-d.1 01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	310,800		
12	KNR-W 2-02 d.1 0608-01	Izolacje cieplne ze styropapy EPS 100 gr 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju - analogia	m ²	310,800		
13	KNR 0-22 0528-d.1 02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²	320,800		
14	KNR 2-02 0515-d.1 07	Obróbki wywiewek w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy stalowej tytan. - cynk.	szt.	3,000		
15	KNR 4-01 1212-d.1 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	6,300		
16	KNR 5-08 0604-d.1 03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	88,750		
17	KNR-W 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1,000		
18	KNR 4-01 1204-d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	121,050		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	Termomodernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Z.S. w Niechlowie							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: