

## KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Siciny, pocysterski pałac prepozyta (XVIII w.). Remont dachu - etap II - część dolna (strona zachodnia).

ADRES INWESTYCJI : Siciny 82, dz. nr 35/4, 56-215 Niechlów, pow. górowski

INWESTOR : Gmina Niechlów

ADRES INWESTORA : ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDIŁ KALKULACJE: mgr inż. Michalina Stopka

DATA OPRACOWANIA :



---

### NARZUTY

Koszty pośrednie [K] :

Zysk [Z] :

VAT [V] : 23,00 % Sumy  $(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa bez VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej 410	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 410.000	 410.000
2	KNR 19-01 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i mur- łaty 10	m m	 10.000	 10.000
3	KNR 19-01 0405-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - koniec krokwi 4	szt szt	 4.000	 4.000
4	KNR 19-01 0405-08	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały 4	m m	 4.000	 4.000
5	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	 14.000
6	KNR 19-01 0416-07	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie lat do 16 mm 410	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 410.000	 410.000
7	KNR 4-01 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzch- ni ponad 10 m <sup>2</sup> preparatami solowymi metodą smarowania 165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.000	 165.000
8	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 80 m 410	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 410.000	 410.000
9	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę 410	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 410.000	 410.000
10	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.000	 33.000
11	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12cm- z blachy z cynku 41	m m	 41.000	 41.000
12	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
13	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 24	m m	 24.000	 24.000
14	Kalkulacja własna kalk. włas- na	Naprawa instalacji odgromowej i pomiary 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
15	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 168	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 168.000	 168.000
16	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy- ładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.000	 6.000
17	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy- ładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000