

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	KNNR 1 0111- d.1 01 D-01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.577		
2	KNNR 6 0802- d.1 04 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie Krotność = 2		m ²	6.6		
3	KNNR 4-04 d.1 1103-01 D-01.02.04.41/	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze		m ³	1.65		
4	KNNR 4-04 d.1 1103-04 D-01.02.04.41/	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km		m ³	1.65		
2 ROBOTY ZIEMNE.							
5	KNNR 6 0101- d.2 03 D-02.00.00	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników		m ²	2619.358		
6	KNNR 6 0103- d.2 01 D-04.01.01.11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	2619.358		
7	KNNR 1 0503- d.2 01 D-02.00.00	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III		m ²	2619.358		
3 POBUDOWA.							
8	KNNR 6 0113- d.3 01 D-04.04.04	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm		m ²	2619.4		
9	KNNR 6 0113- d.3 04 D-04.04.04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm		m ²	2619.4		
4 NAWIERZCHNIA.							
10	KNNR 6 0308- d.4 02 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)		m ²	2503.946		
11	KNNR 6 0309- d.4 02 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		m ²	2445.24		
5 ELEMENTY ULIC.							
12	KNNR 2-31 d.5 0402-04 D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem		m ³	2.52		
13	KNNR 6 0401- d.5 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej		m	48		
14	KNNR 6 0404- d.5 04 D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x12 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		m	6		
6 Regulacja studni kanalizacyjnych.							
15	KNNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych		szt.	9		
7 Roboty dodatkowe.							
16	d.7 analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.		szt.	1		
17	d.7 analiza indywidualna	Projekt czasowej organizacji ruchu z zabezpieczeniem terenu robót.		szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: