

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Wronów - Siciny przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej
Odcinek od km 1+112,72 do km 2+097,30

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
1112,72	0,63	0,18	50,24	21,01	11,15	11,15	-9,86	0,00
1162,96	0,21	0,26	62,20	8,81	31,38	8,81	22,57	-9,86
1225,16	0,07	0,75	56,65	2,48	46,01	2,48	43,52	12,71
1281,81	0,02	0,88	59,02	8,11	30,17	8,11	22,06	56,23
1340,83	0,26	0,14	57,52	12,28	14,47	12,28	2,19	78,29
1398,35	0,17	0,36	40,28	7,23	19,06	7,23	11,83	80,48
1438,63	0,19	0,59	42,17	6,86	25,17	6,86	18,31	92,31
1480,80	0,13	0,61	41,96	8,39	18,42	8,39	10,04	110,62
1522,76	0,27	0,27	36,64	22,02	4,98	4,98	-17,04	120,66
1559,40	0,94	0,00	67,88	34,30	30,50	30,50	-3,80	103,62
1627,28	0,07	0,90	64,96	9,83	40,04	9,83	30,21	99,82
1692,24	0,23	0,33	21,81	4,63	8,47	4,63	3,85	130,03
1714,05	0,20	0,44	47,28	6,89	28,61	6,89	21,72	133,87
1761,33	0,10	0,77	50,03	7,54	27,00	7,54	19,47	155,59
1811,36	0,21	0,31	45,87	9,57	15,47	9,57	5,90	175,06
1857,23	0,21	0,36	60,48	9,24	25,17	9,24	15,93	180,96
1917,71	0,09	0,47	53,13	5,56	28,41	5,56	22,85	196,89
1970,84	0,12	0,60	50,91	5,15	32,66	5,15	27,51	219,73
2021,75	0,09	0,68	28,86	2,97	20,10	2,97	17,14	247,24
2050,61	0,12	0,71	46,69	2,80	285,71	2,80	282,91	264,38
2097,30	0,00	11,53						547,29
RAZEM				195,66	742,95	164,96		

Nadmiar WYKOP 547,29m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP