

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.</b>				
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.415		
d.1	<b>0119-03</b>	trasa drogi w terenie równinnym				
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub.	m <sup>2</sup>	150.000		
d.1	<b>0810-05</b>	12 cm				
3	<b>KNR AT-03</b>	Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych	m <sup>2</sup>	62.250		
d.1	<b>0107-03</b>	20x35 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km				
4	<b>KNR 4-04</b>	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze	m <sup>3</sup>	27.675		
d.1	<b>1103-01</b>	na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladow- cze				
5	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-	m <sup>3</sup>	27.680		
d.1	<b>1103-04</b>	nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samo- wyladowczym na odleg. 1 km				
6	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-	m <sup>3</sup>	27.680		
d.1	<b>1103-05</b>	nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samo- wyladowczym - dodatek za każdy następnny rozpoczęty 1 km do 5 km Krotność = 4				
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE.</b>				
7	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m <sup>2</sup>	622.500		
d.2	<b>0101-01</b>	jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm				
8	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m <sup>2</sup>	622.500		
d.2	<b>0101-02</b>	jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2				
9	<b>KNR 4-01</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na	m <sup>3</sup>	186.750		
d.2	<b>0108-06</b>	odległość do 1 km grunt.kat. III				
10	<b>KNR 4-01</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za	m <sup>3</sup>	186.750		
d.2	<b>0108-08</b>	każdy nast. 1 km do 5km Krotność = 4				
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
11	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywałamanego - warstwa dolna o	m <sup>2</sup>	531.200		
d.3	<b>0114-05</b>	grub.po zagęszcz. 15 cm				
12	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywałamanego - warstwa górna o	m <sup>2</sup>	531.200		
d.3	<b>0114-07</b>	grub.po zagęszcz. 8 cm				
13	<b>KNR 2-31</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanki	t	15.563		
d.3	<b>1106-01</b>	mineralno-asfaltowa				
<b>4</b>		<b>ELEMENTY ULIC.</b>				
14	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem	m <sup>3</sup>	24.900		
d.4	<b>0402-04</b>					
15	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na	m	415.000		
d.4	<b>0403-01</b>	podsympce piaskowej				
16	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod obrzeża betonowa B-15 zwykła	m <sup>3</sup>	5.004		
d.4	<b>0402-03</b>					
17	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias-	m	417.000		
d.4	<b>0407-04</b>	kowej z wyp.spoim zaprawą cem.				
18	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm	m <sup>2</sup>	531.200		
d.4	<b>0511-03</b>	KOLOR CZERWONY na podsypce cementowo-pias- kowej				
<b>5</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE.</b>				
19	<b>Kalk. własna</b>	Koszt - wprowadzenia czasowej organizacji ruchu	kpl	1.000		
d.5	<b>Organizacja</b>					
	<b>ruchu</b>					
20	<b>Kalk. własna</b>	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1.000		
d.5	<b>Organizacja</b>					
	<b>ruchu</b>					
21	<b>Kalk. własna</b>	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwesty-	kpl	1.000		
d.5	<b>Geodezja</b>	cji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powy- konawczej				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: