

OFERTA

Żuchłów Etap 2_141109OK.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Żuchłów - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej - Etap 2							
1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		45233000-9	D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
d.1.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.86		
1.2		45110000-1	D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków				
d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.07		
d.1.2	D-01.02.01	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	28.31		
1.3		45111000-8	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg				
d.1.3	D-01.02.04	KNR 2-31 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m ²	75.00		
2			D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora)	m ³	486.61		
d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora) na odl. do 3 km Krotność = 2	m ³	299.28		
d.2.1	D-02.01.01	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m ²	315.00		
2.2		45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	187.33		
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³	187.33		
d.2.2	D-02.03.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	1785.00		
3			D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1		45233000-9	D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi				
d.3.1	D-03.01.01	KNR 2-33 0601-01	Analogia - części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm	m	2.00		
d.3.1	D-03.01.01	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych (ścianki czołowe alternatywnie prefabrykowane)	m ³	1.00		
4			D-04.00.00 PODBUDOWA				
4.1		45233000-9	D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
d.4.1	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1745.17		
4.2		45233000-9	D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
d.4.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-04	Analogia - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - brukowca	m ²	1374.15		
d.4.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1745.17		
d.4.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową wyrównania kruszywem łamanym w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1374.15		
d.4.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2854.12		
4.3		45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
d.4.3	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Jednowarstwowa podbudowa zasadniczej z kruszyw łamanych naturalnych (KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm Krotność = 1.34	m ²	1274.69		

OFERTA

Żuchłów Etap 2_141109OK.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19 d.4. 3	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06 z.o.2.6. 9901-02	Jednowarstwowa podbudowa zasadniczej z kruszyw łamanych naturalnych (KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach węższych niż 2.5 m Krotność = 1.34	m ²	470.48		
4.4		45233000-9	D-04.08.04 Wyrównanie podbudowy tłucznem				
20 d.4. 4	D-04.08.04	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamieniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	259.55		
5			D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
5.1			D-05.02.02a Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej				
21 d.5. 1	D-05.02.02a	KNR 2-31 1102-01	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego o wysokości 13-17 cm	m ²	75.00		
5.2		45233000-9	D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
22 d.5. 2	D-05.03.05	KNNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 5 cm, stabilność wg. Marshalla >= 8,0 kN.	m ²	2854.12		
23 d.5. 2	D-05.03.05	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km na średnią odl. 13 km Krotność = 8	t	356.77		
24 d.5. 2	D-05.03.05	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 4 cm, stabilność wg. Marshalla >= 5,5 kN	m ²	2737.95		
25 d.5. 2	D-05.03.05	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 13 km Krotność = 8	t	273.80		
6			D-10.00.00 INNE ROBOTY				
6.1		45233000-9	D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
26 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni zjazdów Krotność = 1.5	m ²	75.90		
27 d.6. 1	D-10.07.01	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa B-15 z oporem pod krawężnik wtopiony na płask	m ³	4.30		
28 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopione na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m	86.00		
29 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 0204-06	Jednowarstwowa nawierzchnie z tłucznia kamiennego naturalnego (TKNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm Krotność = 1.33	m ²	53.24		
30 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 0204-06 z.o.2.6. 9901-02	Jednowarstwowa nawierzchnie z tłucznia kamiennego naturalnego (TKNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach węższych niż 2.5 m Krotność = 1.33	m ²	22.66		
31 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	75.90		
32 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	101.66		
33 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilność wg Marshalla . = 8,0 kN o grubości 4 cm	m ²	101.66		
34 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 13 km Krotność = 8	t	10.16		
35 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilność wg Marshalla >=5,5 kN o grubości 4 cm	m ²	98.70		
36 d.6. 1	D-10.07.01	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 13 km Krotność = 8	t	9.87		
7		45233000-9	KOSZT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU				
37 d.7		TOR kalk. własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót.	kpl	1.00		
8		45233000-9	KOSZT OBSŁUGI GEODEZYJNEJ				
38 d.8		Geodezja kalk. własna	Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1.00		

OFERTA

Żuchłów Etap 2_141109OK.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.2	D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków						
1.3	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg						
1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
2.2	D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3.1	D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi						
3	D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
4.1	D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża						
4.2	D-04.03.01 Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych						
4.3	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie						
4.4	D-04.08.04 Wyrównanie podbudowy tłucznem						
4	D-04.00.00 PODBUDOWA						
5.1	D-05.02.02a Remont części nawierzchni brukowej						
5.2	D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego						
5	D-05.00.00 NAWIERZCHNIA						
6.1	D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
6	D-10.00.00 INNE ROBOTY						
7	KOSZT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU						
8	KOSZT OBSŁUGI GEODEZYJNEJ						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: