

OBMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Konservacja rowów melioracji szczegółowych w gm. Niechlów.					
1	KNR 2-01 d.10109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.55	ha	0.550	
				RAZEM	0.550
2	KNR 2-01 d.10111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²		
		5500	m ²	5500.000	
				RAZEM	5500.000
3	KNR 15-01 d.10114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 2050 m x 3,0 x 2 = 12300m ² 2120 m x 4,0m x 2 = 16960m ² 12300m ² + 16960m ² = 29260m ²	m ²		
			m ²	29260.000	
				RAZEM	29260.000
4	KNR 15-01 d.10115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
		29260	m ²	29260.000	
				RAZEM	29260.000
5	KNR 15-01 d.10114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 2050 x 0,4 m = 820m ² 2120 x 0,6m = 1272m ² 2092	m ²		
			m ²	2092.000	
				RAZEM	2092.000
6	KNR 15-01 d.10115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
		2092	m ²	2092.000	
				RAZEM	2092.000
7	KNR 2-01 d.10103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 2-01 d.10103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNNR 1 d.10104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o niskiej wilgotności	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
10	KNNR 1 d.10104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o niskiej wilgotności	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-01 d.10110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
		12.8	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
12	KNR 2-01 d.10110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		14	mp	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 2-01 d.10110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		22	mp	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNR 2-01 d.10110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
		36	mp	36.000	
				RAZEM	36.000
15	KNR 2-01 d.10111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
		750	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
16	KNR 15-01 d.10108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
17	KNR 15-01 d.10108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		
		59	m	59.000	
				RAZEM	59.000
18	KNR 15-01 d.10116-04 D	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm	m		
		1100	m	1100.000	
				RAZEM	1100.000

OBMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 15-01 d.10116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm 990	m m	990.000	
				RAZEM	990.000
20	KNR 15-01 d.10113-04	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm 1100m + 990 m = 2090m 2090	m m	2090.000	
				RAZEM	2090.000
21	KNNR-W 10 d.12509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,40 m 1500	m m	1500.000	
				RAZEM	1500.000
22	KNNR-W 10 d.12509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m 580	m m	580.000	
				RAZEM	580.000