

OFERTA

Wągroda 141209.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0+000,0 do km 0+615,82 dł. 0,616 km							
1			D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		45233000-9	D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
d.1.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.62		
2			D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora)	m ³	1283.26		
d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) (odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora)	m ³	1283.26		
d.2.1	D-02.01.01	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m ²	1096.04		
2.2		45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	15.84		
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)	m ³	15.84		
d.2.2	D-02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³	15.84		
d.2.2	D-02.03.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	279.52		
3			D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1			D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
d.3.1	D-02.03.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2638.98		
3.2		45233000-9	D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych				
d.3.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2593.92		
d.3.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową warstwy wiążącej w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2462.68		
3.3		45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
d.3.3	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego (KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20 cm Krotność = 1.34	m ²	2593.92		
3.4		45233000-9	D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
d.3.4	D-04.05.01	KNNR 6 0109-01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytwórni betonów o Rm = 2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	2593.92		
4			D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1		45233000-9	D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
d.4.1	D-05.03.05	KNNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilność wg Marshalla >= 8,0 kN o grubości 5 cm	m ²	2462.68		
d.4.1	D-05.03.05	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 20 km Krotność = 15	t	246.27		
d.4.1	D-05.03.05	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 4 cm, stabilność wg. Marshalla >= 5,5 kN	m ²	2392.66		
d.4.1	D-05.03.05	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km do 20 km Krotność = 15	t	299.08		
5			D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
5.1		45233000-9	D-08.01.01 Krawężniki betonowe				
d.5.1	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem pod krawężnik wtopiony na płask	m ³	11.70		
d.5.1	D-08.01.01	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopione na płask o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m	234.00		
6		45233000-9	KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU				
d.6		TOR kalk. własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót	kpl	1.00		
7		45233000-9	OBSŁUGA GEODEZYJNA				
d.7		Geodezja kalk. własna	Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1.00		

OFERTA

Wągroda 141209.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
2.2	D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
2	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3.1	D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża						
3.2	D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych						
3.3	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie						
3.4	D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem						
3	D-04.00.00 PODBUDOWA						
4.1	D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego						
4	D-05.00.00 NAWIERZCHNIA						
5.1	D-08.01.01 Krawężniki betonowe						
5	D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
6	KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU						
7	OBSŁUGA GEODEZYJNA						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: