

INFORMACJA DOT. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ i ZAŁĄCZNIKA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn : „Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej”

W odpowiedzi na zapytania oferenta z dnia 06.03.2012r, Gmina Niechlów udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. :

Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu rozliczenia za wykonane prace na przedmiotowym zadaniu . czy rozliczenie będzie w formie ryczału za wykonany zakres , czy na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego .

Odp.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie ryczału za wykonany zakres .

Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe na przedmiotowym zadaniu , czy rozliczenie końcowe po wykonaniu i odebraniu prac ?

Odp.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia częściowego. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu zadania oraz dokonaniu odbioru końcowego robót.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy stabilizacji RM 2,5MPa metodą na miejscu przy użyciu stabilizatora samojezdnego ?

Odp.

Zamawiający założył w dokumentacji wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm-2,5 MPa wytworzonego w wytwórni betonów i utrzymuje taką technologię.

Pytanie 4

W pozycji 2 i 3 założono „odwóz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora” prosimy o wskazanie miejsca odwozu lub określenie ilości km jaką należy założyć w kalkulacji kosztów w w/w pozycjach .

Odp.

Odwóz nadmiaru gruntu z wykopu zamawiający przewidział na odległość do 2 km, a miejsca docelowe odwozu gruntu zostaną wskazane przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 5

Czy należy uwzględnić w cenie robót koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót ziemnych ? Jeżeli tak to w jakim miejscu kosztorysu należy to ująć .

Odp.

Zamawiający nie przewiduje kosztów składowania i utylizacji gruntu pochodzącego z robót ziemnych.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie Specyfikacji technicznych wykonania i obmiaru Robót dla przedmiotowego zadania .

Odp.

Zamawiający **zamieści** szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Ze względu na zmiany normatywne i technologiczne wynikłe z przepisów dostosowania PN do norm EU, uaktualnione zostaną i podane jako aktualizacja do dokumentów przetargowych nw obowiązujące SST dotyczące:

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011),

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011),

D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340).

Pytanie 7

Prosimy o podanie według jakich wytycznych i norm należy zaprojektować mieszanki mineralno asfaltowe dla przedmiotowego zadania .

Odp.

Mieszanki mierzalno-asfaltowe należy zaprojektować w oparciu o wytyczne podane w specyfikacjach technicznych wymienionych w pkt. Ad. 6:

Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), grub. 5 cm dla Typu i wymiaru mieszanki AC11W, KR1+KR2.

Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), grub. 4 cm dla Typu i wymiaru mieszanki AC11S, KR1+KR2.

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
mgr inż. Jan Glusko